

**MASTER  
NEGATIVE  
NO.94-82101-4**

## **COPYRIGHT STATEMENT**

The copyright law of the United States (Title 17, United States Code) governs the making of photocopies or other reproductions of copyrighted materials including foreign works under certain conditions. In addition, the United States extends protection to foreign works by means of various international conventions, bilateral agreements, and proclamations.

Under certain conditions specified in the law, libraries and archives are authorized to furnish a photocopy or other reproduction. One of these specified conditions is that the photocopy or reproduction is not to be "used for any purpose other than private study, scholarship, or research." If a user makes a request for, or later uses, a photocopy or reproduction for purposes in excess of "fair use," that user may be liable for copyright infringement.

The Columbia University Libraries reserve the right to refuse to accept a copying order if, in its judgement, fulfillment of the order would involve violation of the copyright law.

Author:

Krummel, Helmut

Title:

Beitrag zur frage der  
wirtschaftlichkeit des...

Place:

Charlottenburg

Date:

1937

94-82101-4  
MASTER NEGATIVE #

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES  
PRESERVATION DIVISION

BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

ORIGINAL MATERIAL AS FILMED - EXISTING BIBLIOGRAPHIC RECORD

BUSINESS

530.61

K94

Krummel, Helmut, 1910-

Beitrag zur frage der wirtschaftlichkeit des  
behälterverkehrs bei der deutschen reichsbahn  
... von Helmut Krummel ... Charlottenburg,  
Druck Studentenwerk, 1937.

4 p. l., 36 p., 2 l. plates, tables, diagrs.  
29cm.

Thesis, Technische hochschule, Berlin.  
Reproduced from typewritten copy.  
"Schrifttumsverzeichnis": p. 37, - 38,

RESTRICTIONS ON USE:

TECHNICAL MICROFORM DATA

FILM SIZE: 35mm

REDUCTION RATIO: 12:1

IMAGE PLACEMENT: IA IIA IB IIB

DATE FILMED: 5-27-94

INITIALS: KLB

TRACKING #: MSH 01118

FILMED BY PRESERVATION RESOURCES, BETHLEHEM, PA.



2000

0697964521

2.0 mm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

1.5 mm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

**PM-MGP 13"x18"**  
**METRIC GENERAL PURPOSE TARGET**  
**PHOTOGRAPHIC**

150 mm

100 mm

1.0 mm

1.5 mm

2.0 mm

2.5 mm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

A5

A4

# PRECISION<sup>SM</sup> RESOLUTION TARGETS



1303 Geneva Avenue  
St. Paul, MN 55119

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

4.5 mm

3.5 mm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

Univ. Exchange JUL 9 1938

School of Business Library  
Columbia University

DEC 17 1940

BEITRAG ZUR FRAGE DER WIRTSCHAFTLICHKEIT DES  
BEHÄLTERVERKEHRS BEI DER DEUTSCHEN REICHSBAHN

D I S S E R T A T I O N

zur Erlangung der Würde  
eines Doktor-Ingenieurs

Der Technischen Hochschule Berlin

vorgelegt am 4. Mai 1936 von

Helmut K r u m m e l , Dipl.-Ing.

aus Bunzlau / Schles.

genehmigt am 22. Dezember 1936.

Druck Studentenwerk

Charlottenburg

1937

7530.61

194

Columbia University  
in the City of New York

LIBRARY



School of Business

BEITRAG ZUR FRAGE DER WIRTSCHAFTLICHKEIT DES  
BEHÄLTERVERKEHRS BEI DER DEUTSCHEN REICHSBAHN

D I S S E R T A T I O N

zur Erlangung der Würde  
eines Doktor-Ingenieurs

Der Technischen Hochschule Berlin

vorgelegt am 4. Mai 1936 von

Helmut K r u m m e l , Dipl.-Ing.

aus Bunzlau / Schles.

genehmigt am 22. Dezember 1936.

Druck : Studentenwerk  
Charlottenburg  
UNIVERSITY  
LIBRARY

*Business*

D530.61

K94

Berichter: Prof. Dr. H a s e n a c k

Mitberichter: Prof. Dr. Fritz S c h m i d t

A:EMJ00

YR20VMH0

YXAX811

4-30-41 12.8.41 12.8.41

## INHALTSÜBERSICHT.

	Seite
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN	
VORWORT	
EINLEITUNG:	
Kurzer Überblick über den Behälterverkehr im Auslande .....	1
ERSTER ABSCHNITT:	
Der steigende Wettbewerb zwischen Schiene und Straße .....	6
ZWEITER ABSCHNITT:	
Das Gesetz über den Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen vom 26. Juni 1935 .....	9
DRITTER ABSCHNITT:	
Die Bedingungen der Deutschen Reichsbahn für den Behälterverkehr .....	10
VIERTER ABSCHNITT:	
Die im Verkehr befindlichen Behälter bei der Deutschen Reichsbahn.	
I. Kleinbehälter:	
A. Bauarten .....	12
B. Feststellvorrichtungen .....	13
C. Versuchsbehälter .....	14
II. Großbehälter:	
A. Straßenfahrbare Behälter .....	14
B. Behälter ohne Fahrgestell .....	16
C. Sonder- und Versuchsbehälter ....	16
FÜNFTER ABSCHNITT:	
Die Umschlagsarten des Behälterverkehrs.	
I. Die Umladungsuntersuchungen:	
A. Die Durchführung der Untersuchun- gen .....	18
B. Die Auswertung der Ergebnisse ...	20
II. Die Umladeeinrichtungen:	
A. Für den Umschlag Schiene-Straße .	22
B. Für den Umschlag Straße-Straße ..	23

## SECHSTER ABSCHNITT:

Die Wirtschaftlichkeit des Kleinbehälterverkehrs für die Deutsche Reichsbahn.

I. Die Kosten der gewöhnlichen Stückgutbeförderung .....	25
II. Die Kosten des Kleinbehälterverkehrs.	
A. Der Behälterverkehr als zusätzlicher Verkehr .....	27
B. Die Beförderungskosten des Behälterinhaltgewichtes .....	28
C. Die Beförderungskosten des Behältereigengewichtes .....	28
D. Zusätzliche Kosten des Behälterverkehrs.	
1) Frachtverlustkosten .....	31
2) Feste Kosten .....	34
III. Ersparnisse.	
A. Die zusätzlichen Einnahmen.	
1) Die zahlenmäßig erfassbaren Einnahmen .....	34
2) Die zahlenmäßig nicht erfassbaren Einnahmen .....	35
B. Reinersparnisse .....	35
ZUSAMMENFASSUNG .....	36

## VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN.

1. Beladen eines Ad-Behälters.
2. Beladen eines Al-Behälters.
3. Ad-Behälter aus Holz.
4. Ad-Behälter aus Metall.
5. Bl-Behälter.
6. Bl-Behälter.
7. Ad-Behälter.
8. Sonderbehälter für Zigaretten.
9. Großbehälter 62 051.
10. Neumöbelgroßbehälter.
11. Großbehälter 82 029.
12. Großbehälter 82 029 auf R-Wagen.
13. Hübnersche Ladeplattform.
14. Kleinladeschwinge.
15. Einachsanhänger.
16. Ladebrücke.
17. Zusammenstellung der Untersuchungen.
18. Umladeeinrichtungen der Sicon-Gesellschaft.
19. Einnahmen und Ausgaben 1934 bei der Reichsbahn.
20. Wirtschaftlichkeitsvergleich.
21. Gesamtkosten und Tonnenkilometerkosten.
22. Frachtstückgutselbstkosten 1934.
23. Selbstkosten eines Tonnenkilometers bei der Bahn 1934.
24. Mietgebühren.
25. Kleinbehälterbestand 1935.
26. Abmessungen der Kleinbehälter.
27. G-Wagen mit Behältern.
28. Arten der Feststellvorrichtungen.
29. Versuchsbehälterbauarten.
30. Großbehälterbauarten.
31. Umladezeiten in Seddin.
32. Wagenstandsplan Seddin.



33. Umladezeiten in Leipzig-Wahren.
34. Wagenstandsplan Leipzig-Wahren.
35. Umladezeiten in Halle/Saale.
36. Wagenstandsplan Halle/Saale.
37. Ermittlung der Rüstarbeit.
38. Zusammenstellung der Umladungsergebnisse.
39. Verwendung der Kleinbehälter.
40. Stückgutkostenanteile.
41. Stückgutkostenanteile in v.H.
42. Behälterverwendungsnachweis 1935.
43. Tatsächliche Mieteinnahmen.
44. Last- und Leer-km.
45. Nummernplan der Behältergüter.
46. Verpackungsgewichtstafel.
47. Verpackungsgewichtstafel.
48. Zusammenstellung der Verpackungsgewichtsergebnisse.
49. Frachtsatz für 335 km.
50. Frachtverlust bei 335 km.
51. Feste Kosten des Behälters.
52. Kosten in Abhängigkeit von der Verwendung.
53. Kosten einer Verwendung.

## VORWORT.

Das Schrifttum über den Behälterverkehr, der sich trotz seiner fast 15-jährigen Entwicklung - die ersten Anzeichen reichen in Amerika auf das Jahr 1921 zurück - noch in den Anfängen befindet, ist sehr umfangreich. In allen bisher veröffentlichten Abhandlungen sind die allgemeinen Vorteile hervorgehoben und einige Zahlen genannt worden, mit deren Hilfe man schätzungsweise eine Wirtschaftlichkeit für Bahn und Verfrachter nachzuweisen versuchte. Die vorliegende Arbeit soll den Versuch darstellen, auf Grund der neuesten, zahlenmäßigen Unterlagen und Untersuchungen, die der Verfasser auf den verschiedenen Güterabfertigungen und Umladestellen, wie Abbildung 17 zeigt, durchgeführt hat, einen Beitrag, soweit er im Rahmen einer Einzeluntersuchung möglich ist, zur Frage der Wirtschaftlichkeit des Behälterverkehrs zu liefern. Der Vollständigkeit wegen sind die Einrichtungen des Großbehälterverkehrs, der in Deutschland bisher über Versuche nicht hinausgekommen ist, miterwähnt, jedoch beschränkt sich die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung auf den Kleinbehälterverkehr. Da die Dienstvorschrift der Reichsbahn über den Behälterverkehr die Behälterwagen für bestimmte Schütt- und Rohgüter, wie Kohle, Koks, Kalk, Zement und Schotter, die abnehmbare Sonderbehälter auf Wagen besonderer Bauart darstellen, nicht zu den Einrichtungen des Behälterverkehrs zählt, ist abgesehen worden, sie mitaufzuführen. Für das Entgegenkommen der Hauptverwaltung der Reichsbahn sowie für die mir zuteil gewordene Unterstützung durch die verschiedenen Dienststellen möchte ich an dieser Stelle meinen besten Dank zum Ausdruck bringen.

## EINLEITUNG.

### Kurzer Überblick über den Behälterverkehr im Auslande.

Die Anfänge des Behälterverkehrs (Container Service) sind in dem Lande der Massengüterförderung, in A m e r i k a, zu suchen, wo sie bis in das Jahr 1921 zurückreichen. Hervorgegangen aus dem Bedürfnis, die Umladearbeiten zu vereinfachen und zu beschleunigen, wurde der Behälter anfangs im Zwischenbahnverkehr, der Zwischenbeförderung durch Kraftwagen von einem Güterbahnhof zum anderen, eingesetzt. Der Umschlag des Behälters wurde in den Vereinigten Staaten insofern erleichtert, als jeder größere Bahnhof Krananlagen, Rampen und eingebettete Gleisanlagen besitzt; denn das weitmaschige Schienennetz erforderte von Anfang an den Umschlag auf die Straße in bedeutend stärkerem Maße als in anderen Ländern. Die Züge halten nur an den größeren Bahnhöfen, von wo der Kraftwagen das Gut nach den durchfahrenen Orten befördert. Der Hauptgrund für die Einführung des Behälterverkehrs war, wie überall, die Notwendigkeit, mit dem Kraftwagenfernverkehr, der die Haus-Haus-Lieferung (door to door transport) ermöglichte, in Wettbewerb zu treten. Um sich einen kurzen Überblick über die gegenwärtige Lage des Behälterverkehrs in Amerika zu verschaffen, genügt es, die Entwicklung dieses Dienstes bei der größten amerikanischen Eisenbahngesellschaft, der NEW YORK CENTRAL LINES (N. Y. C. L. ) und der PENNSYLVANIA RAILROAD ( P. R. ), darzustellen. Bei beiden Linien ist der Betrieb mit Großbehältern auf den bekannten vierachsigen, 18 m langen Plattformwagen, die etwa 9 Großbehälter fassen können, zur Durchführung gekommen. Anfangs wurde auch ein Teil der auf den Kraftwagen abgewanderten Güter zurückgewonnen; aber seit 1932 ist ein empfindlicher Rückgang des Behälterverkehrs mit Fertigwaren zu verzeichnen. Den Grund hierfür sieht man in den durch die Verhältnisse bedingten Fracht- und Beförderungsmaßnahmen. Infolge des steigenden Wettbewerbs der Straße und des Wasserweges sahen sich die NEW YORK CENTRAL LINES gezwungen, einerseits für Güter aller Art in Sammelladungen niedrige Kampffrachtsätze aufzustellen und andererseits die Güterbeförderung durch schnellfahrende Züge erheblich zu beschleunigen. Der Sammelverfrachter, für den es ein leichtes ist, die für Wagenladungen erforderliche Mindestmenge aufzubringen, benutzt den billigeren Ladungsfrachtsatz, der unter dem Behälterfrachtsatz liegt, während der Einzelversender das für Behälter erforderliche Mindestgewicht von 6500 lbs ( 2847 kg )<sup>1)</sup> infolge anhaltender Verschlechterung der Wirtschaftslage schwer erreichen konnte. Dem gegenüber ist seit 1934 die Beförderung loser Güter in Sonderbehältern gestiegen. Als Warenarten kommen in Betracht: Mauersteine, Sand, Erz, Koks und Zement. Die Behälter für

---

1) libra = C, 438 kg.

Mauersteine werden direkt bis zur Höhe des im Bau befindlichen Stockwerkes durch Aufzüge befördert. Erz- und Koksbehälter der Stahlwerke in Pittsburg gelangen auf Laufkränen bis zur Hochofenbühne. Sechs Fleischbehälter, die eine Kühleinrichtung durch Wasser- oder Trockeneis besitzen, kann ein Plattformwagen aufnehmen. Vor den Kühlwagen besitzen diese Sonderbehälter den Vorzug der Einstellbarkeit von 6 verschiedenen Temperaturen. Die Linie gibt allerdings zu, diese Verkehrssteigerung durch erhebliche Senkung der Frachtsätze erreicht zu haben. Bei der PENNSYLVANIA RAILROAD liegen die Verhältnisse noch ungünstiger. Sie benutzt die Mehrzahl der Behälter in ihrem eigenen Stückgutbeförderungsdienst.

Der Behälter ist bei einer derartigen Verwendung gewissermaßen als Ortsgüterteilwagen anzusehen und gewährt dabei den Vorteil, das Umladegeschäft zu erleichtern und die Schadenersatzansprüche zu vermindern. Von ihren 4 000 Großraumbehältern werden durchschnittlich 200 im Monat von Einzelversendern in Anspruch genommen. Die Gründe für diese nicht erwarteten Verhältnisse sind darin zu sehen, daß die erhofften Ersparnisse an Verpackungskosten nicht eintraten. Die Herstellung von Massenartikeln erfordert eine einheitliche maschinemäßige Verpackung. In diesem Arbeitsgang kann nicht darauf Rücksicht genommen werden, daß vielleicht ein Teil der verpackten Waren im Behälter verfrachtet wird. Hinzu kommt, daß der Empfänger auf der gewohnten handlichen Verpackungsform der Einzelware in Wellpappschachteln oder Holzkisten besteht, da er die Ware meistens für kurze Zeit erst auf Lager legen und nicht sofort auf dem Kleinverkaufsstand verkaufen wird. Die Behandlung in Dosen, Schachteln und Paketen verhütet außerdem leichter eine Inhaltsbeschädigung als die weniger dauerhafte Verpackung der dem Behälter entnommenen Ware. Der Kleinbehälter hat sich nicht bewährt, weil die Anforderungen der Industrie zu verschiedenartig sind und es daher unmöglich ist, einen Einheitsbehälter zu schaffen. Die Bahn vertritt die Ansicht, die Industrie müsse die Behälter selbst bauen, die in leerem Zustand gegen eine einheitliche Gebühr zurückbefördert werden. Die bisherigen Aufwendungen seien als Verlust anzusehen; denn das Ziel, den Stückgutverkehr wirtschaftlicher zu gestalten, sei billiger mit dem heutigen rollenden Fahrzeugpark durch geeignete Frachtsatz- und Beförderungsmaßnahmen in der Zusammenarbeit zwischen Bahn und Kraftwagen zu erreichen. Nach deutschem Vorbild hat die Bahn mit Rollfuhrunternehmern Verträge abgeschlossen zwecks Durchführung einer Haus-Haus-Lieferung, die eine schwache Steigerung des Stückgutverkehrs ergeben hat. Abschließend kann also gesagt werden, daß der Behälterverkehr in Amerika in wirtschaftlicher Hinsicht nicht den in ihn gesetzten Erwartungen entsprochen hat.

Unter den europäischen Ländern war England das erste, das den Behälterdienst einführte. Die englischen Bahnen besaßen 1934 etwa 10 000 Großbehälter, die in 5 verschiedenen Ausführungen teils in Holz-, teils in Ganzstahlbauart als Hub- und Rollbehälter hergestellt wurden. Wie in Amerika sind auf

den Bahnhöfen fast überall Kran- und eingebettete Gleisanlagen vorhanden. Diese Behälter von etwa 4 Tonnen Tragfähigkeit werden im Schiffs- und Fährverkehr über den Kanal und im Expresverkehr mit Paris und Basel eingesetzt. Im Umschlag auf das Schiff sollen sie sich sehr bewährt haben. Auf Bahnhöfen ohne Krananlage versieht ein fahrbarer Straßendrehkran den Umladedienst. Die LONDON NORTH EASTERN RAILWAY ( L.N.E. ) hat auf ihren Kraftwagen Laufschiene befestigt zum Überrollen der Rollbehälter vom Eisenbahnwagen. Ehemalige Pferdefuhrwerke sind zur Aufnahme von Großbehältern als Kraftwagenanhänger umgebaut. Die LONDON MIDLAND AND SCOTTISH RAILWAY ( L.M.S. ) ist die zentrale Überwachungsstelle für die Behälter, deren Umlauf im allgemeinen 3 bis 4 Tage beträgt und deren Leerläufe auf 25 v.H. vermindert werden konnten. Frachtpflichtig ist das Nutzgewicht, zu dem ein Beförderungszuschlag hinzukommt. An Sonderbehältern besitzen Englands Bahnen Ziegelbehälter mit Bodenklappen, die ein Entladen der Mauersteine in 4 Minuten gestatten, sowie Kühlbehälter mit hölzernen und innen mit Kork gefütterten Doppelwänden, zwischen denen sich Wassereis in Kübeln als Kühlmittel befindet. Jedoch sind auch einfachere Kühlbehälter mit Lüftungsschlitz im Umlauf. Die auf den europäischen Festlandsverkehr übergehenden Behälter müssen den Bedingungen des Internationalen Eisenbahn-Verbandes (IEV), die vom Behälterbüro der Internationalen Handelskammer in Paris ausgearbeitet worden sind, entsprechen.

Die Mehrzahl der I t a l i e n i s c h e n Behälter sind Kühlbehälter, die von einem aus Industrie-, Verkehrs- und Unternehmerkreisen gebildeten Ausschuss in Form der Gesellschaft "Sicon" (Società Italiana Casse Mobili (Containers)) gebaut wurden. Es sind Hubbehälter, die auf Stahlschuhen ruhen und mittels Ketten und Seilen auf Wagen befestigt werden. Sie besitzen die vom Internationalen Behälterausschuss vorgeschriebene Fußbodenhöhe von 305 mm. Da aber die von Sicon gebauten Sonderelektrohubkarren eine Plattformhöhe von 280 mm haben, die aus baulichen Gründen nicht unterschritten werden kann, und 25 mm Spiel zum Unterfahren von Hubkarren zu gering ist, wurden die Behälterfüße mit 25 mm langen Stahlschuhen versehen. Nach Anheben des Behälters können Rollen zwecks Fahrbarmachung eingesetzt werden. Abbildung 18 gibt einen Überblick über die italienischen Einrichtungen.<sup>2)</sup> Umfangreiche Kühlbehälterversuche führte die Gesellschaft durch, die zu folgendem Ergebnis führten: Das feste Kohlensäure-Trockeneis ist zu teuer für Gemüserzeugnisse, die leicht zu niedrige Temperaturen annehmen, wenn die Apparate nicht genau regeln. Es wird nur für Temperaturen unter 0° C verwendet. Mit großem Erfolg hat Sicon einen beweglichen Ammoniak-Kühlmaschinensatz geschaffen, der in 3 Behältern der Gattung 62 eingebaut ist. Diese ortsbewegliche Eisfabrik von einer Kälteleistung von 7 000 kcal/h ist imstande, an allen Stellen, die Wechselstromanschluß und eine Wasser-

---

2) "Der Behälter". Nr.2. IX. 1934.



zuleitung von 2 l/sek besitzen, täglich 24 Behälter von je 2 000 kg Früchten und Gemüseerzeugnissen zu versorgen. Von 2 Arbeitern kann diese Eisfabrik mit Elektrohubkarren in 10 bis 15 Minuten verladen werden. Die Kühleinrichtung arbeitet wirtschaftlich, sobald mindestens 12 Behälter täglich aufkommen. Bei Versuchen wurden die Behälter 5 Tage lang in eine Zelle mit 30° C gestellt. Zu Beginn des Versuches wiesen Pfirsiche im Fruchtkern eine Temperatur von +2° C auf, die nach Ablauf des 5 tägigen Versuches auf +4° C gestiegen war. Außer diesen Ammoniakkühlbehältern sind auch Behälter mit Wassereis als Kühlmittel im Gebrauch. 200 kg Eis genügen für eine Behälterlaufzeit von etwa 5 Tagen. Bei Überseetransporten ist ein Nachfüllen von Eis daher unvermeidlich. Die Kühlbehälter werden vornehmlich im Verkehr mit Frankreich abgefertigt. Mit kalter Luft werden die Behälter vorgekühlt. Als im Jahre 1930 vom Behälterbüro der Handelskammer in Paris ein internationaler Wettbewerb zur Ausfindigmachung des besten Behälters ausgeschrieben wurde, fanden die praktischen Versuche mit den eingesandten Bauarten im September 1931 in Venedig statt. Die italienischen Bahnen stellten dem Internationalen Behälterauschuß ihre Anlagen und Einrichtungen zur Verfügung, als im April 1935 in Mailand Stoß- und Auflaufversuche verschiedener mit Behältern beladenen Wagen stattfanden, bei denen die verschiedenen Befestigungsarten der Behälter auf den Wagen eingehend geprüft wurden. In jüngster Zeit ist Italien nach deutschem Vorbild zum Bau von Kleinbehältern übergegangen.

Verfrachterkreise, Unternehmer und Einzelversender haben in Frankreich den Behälterverkehr ins Leben gerufen. Von 3 000 Behältern gehören nur 600 etwa den verschiedenen Bahngesellschaften. Alle übrigen sind Kundenbehälter, die auf Grund von Sonderwünschen von Kunden gebaut wurden und daher zum größten Teil nicht den Bedingungen des Internationalen Eisenbahn-Verbandes entsprechen. Von den Bahngesellschaften besitzt die NORDBAHN die meisten Behälter. Im Verkehr mit England werden sie eingesetzt, indem ein Plattformwagen mit 6 Großbehältern als Gepäckteilwagen in Schnellzügen eingestellt wird, so daß der Umschlag des Gepäcks auf das Schiff erheblich beschleunigt wird. Diese Behälter weisen die international vorgeschriebenen Abmessungen auf. Wie in Italien sind auch in Frankreich verschiedene Kühlbehälterarten im Verkehr. Sie dienen zur Beförderung von Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln auf dem Wege von Südfrankreich nach England und Skandinavien. Diese Kühlbehälter von der Gattung 62 besitzen hölzerne Doppelwände und weisen ein Eigengewicht von nur 600 kg auf. Als Kühlmittel wird Wassereis verwendet, jedoch sind auch Behälter mit Trockeneis für Fische auf der PARIS-LYON-MEDITERRANEE (P.L.M.) Bahn im Umlauf. Eigentümerin dieser Behälter ist die Société Française de Transports et Entrepôts Frigorifiques (Stef.). Ein abschließendes Urteil über die Wirtschaftlichkeit des französischen Behälterverkehrs gegenwärtig zu erlangen, ist insofern schwer, als die verschiedensten Kunden die Träger des Behälterdienstes sind und keine Zentralstelle von Seiten der Bahnlinien bisher Veranlassung gehabt hat, eine Wirtschaftlich-

keitsuntersuchung anzustellen.

Der Behälterdienst in den übrigen europäischen Ländern, abgesehen von B e l g i e n als Durchgangsland, ist bisher von so geringem Umfange, daß er noch keine internationale Bedeutung erlangt hat.

## ERSTER ABSCHNITT.

### Der steigende Wettbewerb zwischen Schiene und Straße.

Durch die fortschreitende Motorisierung in Deutschland in den Nachkriegsjahren ist der Reichsbahn in dem Lastkraftwagen ein empfindlicher Wettbewerber entstanden. Wenn man die Bedingungen, unter denen beide Unternehmungen, Reichsbahn wie Einzelunternehmer, arbeiten, vergleicht, so erkennt man, daß die Wettbewerbsverhältnisse nicht die gleichen sind. Die Reichsbahn ist Trägerin der größten öffentlichen Lasten. Ihr Frachtsatzgefüge ist auf gemeinwirtschaftlicher Grundlage aufgebaut. Abbildung 19 zeigt die Bilanz des Jahres 1934. 3) Die Beförderungssteuer betrug 204,365 Millionen RM, die sie an das Reich zu zahlen hatte. Als Entgelt dafür, daß sie von der Reparationslast befreit ist, zahlt sie einen Beitrag für die Verzinsung und Tilgung der Young- und Dawesanleihe in Höhe von 70 Millionen RM an das Reich. Der Zinsen- und Tilgungsdienst für aufgenommene Anleihen beläuft sich auf 26,3 Millionen RM. 75,7 Millionen RM sind als Dividende von Vorzugsaktien zu zahlen, und die gesetzliche Ausgleichsrücklage, die eine Art Abschreibung darstellt, beträgt 14,2 Millionen RM. Außer diesen Ausgaben sind noch die Pensionslasten für ihre Kriegsoffer und Beamten zu bestreiten, die bereits in den Betriebsausgaben verrechnet sind. Aus gemeinwirtschaftlichen Gesichtspunkten muß die Bahn lebensnotwendige Massengüter, wie Kohle, Baumaterialien, Kartoffeln und Mühlenerzeugnisse, zu einem äußerst niedrigen Frachtsatz befördern. Außerdem hat sie die Beförderungspflicht, d.h. sie muß alle Güterarten befördern, auch solche, bei denen sie auf Grund der schwierigen Behandlung der Güter nicht ihre Selbstkosten deckt. Infolgedessen geht die Frachtsatzgestaltung dahin, etwaige Zuschüsse der einen Verkehrsart durch Frachtsätze, die über den Selbstkosten liegen, bei anderen Verkehrsarten und hochwertigen Gütern zu decken. Die Betriebskostenrechnung zeigt im allgemeinen, daß im Schnellzugdienst ein Überschuß, im Personenzugdienst aber ein Fehlbetrag sich ergibt, und zwar derart, daß der Reisezugdienst im ganzen einen Fehlbetrag aufweist. Der Güterzugdienst, der sich aus dem Stückgut- und Wagenladungsverkehr zusammensetzt, muß diesen Fehlbetrag decken. Es spielt bei der Reichsbahn der z u s ä t z l i c h e Verkehr eine wesentliche Rolle. Wenn auch durch ihn kein Nutzen erzielt wird und die Gesamtkosten nicht gedeckt werden, so wird doch über die wirklichen Ausgaben hinaus, die die veränderlichen Kosten darstellen, ein Beitrag zur Deckung der an und für sich stets vorhandenen festen Kosten erzielt. Aus diesem Grunde ist jeder zusätzliche Verkehr, auch M i t l ä u f e r v e r k e h r genannt, für die Bahn so außerordentlich wichtig. Infolgedessen muß die Bahn danach trachten, sich unter allen Umständen

---

3) Geschäftsbericht der Deutschen Reichsbahn 1934.



den Stückgutverkehr zu erhalten. Außerdem kann man von einem solch weit verzweigten Verkehrsunternehmen, wie die Deutsche Reichsbahn es darstellt, nicht verlangen, daß bei jeder Verkehrsleistung die Einnahmen die Selbstkosten decken. Der Kraftwagen des Einzelunternehmers hingegen unterliegt keiner Beförderungs-pflicht. Er sucht sich die günstigsten Verkehrsbedingungen zwischen den einzelnen Orten unter ihm bequemen Bedingungen heraus, während er die Fälle, die ungünstig, unbequem und mit Verlust zu bedienen sind, der Bahn überläßt. Er zahlt als Besitzer eines neuen Lastkraftwagens ermäßigte Steuern, trägt aber sonst nicht zur Unterhaltung der Straßenwege in irgendeiner Form bei. Außerdem unterboten sich die Fuhrhalter aus Wettbewerbsgründen durch Kampffrachtsätze gegenseitig, wobei sie oft die hohen Unkosten ihrer Fahrzeuge unterschätzten. Mit welchen Kosten der Einzelunternehmer tatsächlich rechnen muß, geht aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen Pferdefuhrwerk und Lastkraftwagen, Abbildung 20 und 21, hervor. Die Zahlenangaben für das Pferdefuhrwerk stützen sich auf Erkundigungen im Transportgewerbe, jene für den Lastkraftwagen auf die Auswertungen der 30-Tage-Standard-Fahrt des Reichsverbandes der Automobilindustrie im Winter 1931/32. Hieraus geht hervor, daß das Pferdefuhrwerk für den Stadtverkehr, wo man mit langen Wartezeiten und kurzen Strecken rechnen muß, am wirtschaftlichsten ist. Bei einer täglichen Leistung von 10 km etwa beläuft sich der Tonnenkilometersatz auf 60 Rpf. Der Kraftwagen arbeitet bei 300 Arbeitstagen im Jahre und 200 km Tagesdurchschnittsleistung mit einem Satz von 11 Rpf/tkm. Dem gegenüber belaufen sich die Selbstkosten im Stückgutverkehr der Bahn im Jahre 1934 im Durchschnitt auf 17,46 Rpf/tkm, wie aus Abbildung 22 zu ersehen ist.<sup>4)</sup> Die reinen Beförderungskosten auf der Bahn sind also etwa um 50 v.H. höher als die Beförderungskosten auf der Straße. Die Werte der Abbildung 22 sind schaubildlich in Abbildung 23 dargestellt, zu denen noch die Kosten der Eilgutbeförderung und des Wagenladungsverkehrs hinzugefügt worden sind. Infolge Fortfalls der hohen Abfertigungs- und Umladekosten liegt der Tonnenkilometersatz beim Ladungsverkehr etwa bei 2,5 Rpf/tkm. Zu diesen Sätzen treten noch die Rollkosten für An- und Abfuhr hinzu, die etwa 60 Rpf/tkm (vgl. Pferdefuhrwerk) betragen. Von Haus zu Haus ergibt sich mithin als Durchschnittssatz unter Berücksichtigung der Wegstrecken folgender Wert:

	Stückgut	208 km
Mittlere Versandweite 1934	Wagenladung	154 "
An- und Abfuhrweg		10 "
Stückgut: 208 km . 17,46 Rpf/tkm =		3630 Rpf/to.
10 km . 60,00 Rpf/tkm =		600 Rpf/to.

4) Wirtschaftlichkeit des Fernverkehrs 1934.

218 km	=	4230 Rpf/to
$\frac{4230 \text{ Rpf/to}}{218 \text{ km}}$	=	19,4 Rpf/tkm.
Wagenladung:		
154 km . 2,5 Rpf/tkm	=	384 Rpf/to.
10 km . 60,0 Rpf/tkm	=	600 Rpf/to.
164 km	=	984 Rpf/to.
$\frac{984 \text{ Rpf/to}}{164 \text{ km}}$	=	6,0 Rpf/tkm

Aus dieser Vergleichsrechnung geht hervor, daß in der Beförderung von Massengütern, wie sie von 5 - 15 Tonnen im Ladungsverkehr aufkommen, die Bahn das billigste Beförderungsmittel ist. In der Stückgutbeförderung, die Einzelsendungen bis 500 kg im Durchschnitt umfaßt, ist ein Unterschied in den Selbstkosten von 19,4 - 11 = 8,4 Rpf/tkm vorhanden. In Wirklichkeit ist der Unterschied geringer, da die Frachtsätze der Schiene im allgemeinen unter den Selbstkosten liegen und die Bahn den Verfrachtern durch zahlreiche Ausnahmetarife sehr entgegengekommen ist, während die Sätze der Straße aus einzelwirtschaftlichen Grundsätzen über den Selbstkosten liegen. Das Entgegenkommen der Bahn ist soweit gegangen, daß der vielfach ausgesprochene Satz, daß niedrigere Frachtsätze mehr Verkehr und darum mehr Einnahmen bringen, für die Bahn schon seine Bedeutung verloren hat. Der Höchstwert, bis zu welchem dieser Satz richtig sein mag, ist bei der Bahn bereits überschritten, da die Einnahmen in den Jahren 1934 und 1935, bezogen auf die Tonnenkilometerförderleistungen, eine rückläufige Bewegung zeigen, obwohl der Verkehr gestiegen ist. Wenn also ein erheblicher Teil des Stückgutverkehrs auf den Kraftwagen abwanderte, so sind die Ursachen hierfür nicht allein im Unterschied der Frachtsätze, sondern auch in der Zeitersparnis zu suchen.

Um die Beförderung über die Schiene zu beschleunigen, hat die Bahn 4 Wege eingeschlagen: den **Leig-Verkehr**, das **Culemeyersche Straßenfahrzeug**, den **Lastkraftwagen** und den **Behälterverkehr**. **Leig** ist die Abkürzung für leichter Güterzug. Je zwei großräumige gedeckte Wagen, Gattung Gl, deren herausgenommene Stirnwände durch einen Faltenbalg und eine Kurzkuppung miteinander verbunden sind, ein Packwagen und eine Lokomotive stellen den Leig dar. Ladegestelle, deren Profileisen-gerippe durch abnehmbare Ketten zu einem vollwandartigen Kasten ausgebildet sind, erleichtern die Abfertigung. Die Durchschnittsgeschwindigkeit der Leig-Züge ist etwa 70 km/h, abgesehen von ihren kurzen Aufenthalten. Das Abfertigungspersonal stellt die Güter auf Ladeplatten bereit, die beim Heranfahren des Zuges an die Rampe auf Handhubkarren, Bauart Schildkröte, geladen werden. Das Ausladen geht ebenso schnell, da während der Fahrt von dem mitfahrenden Personal das Gut für den betreffenden Ort schon auf seiner Ladeplatte bereitgestellt

worden ist. Auf diese Weise kann der Zug auf allen Bahnhöfen mittlerer Größe in 8 bis 10 Minuten abgefertigt werden. Hierdurch sind sehr schnelle Nachtverbindungen zwischen den größeren Orten geschaffen worden. Das Gut, das abends aufgegeben worden ist, ist morgens auf dem Empfangsbahnhof eingetroffen. Nicht nur die Leigzüge tragen zur Beschleunigung des Güterverkehrs bei, sondern auch die Fahrzeit der großen Güterdurchgangszüge ist ganz erheblich verkürzt worden. Um dem Empfänger oder Verfrachter, der keinen Gleisanschluß besitzt, bei Wagenladungen die Kosten und die Zeit der zweimaligen Umladung auf das Straßenfuhrwerk zu ersparen, hat die Reichsbahn das bekannte Culemeyersche Straßenfahrzeug geschaffen, das den Eisenbahnwagen bis in den Fabrikhof des Empfängers rollt. Dieses in technischer Hinsicht vorzüglich durchdachte Fahrzeug ist auch zur Beförderung schwerster Lasten bis zu 80 Tonnen geeignet. In jüngster Zeit ist dieses Fahrzeug mit einer selbsttätigen Kippvorrichtung ausgerüstet worden. Der dritte Weg zur Beschleunigung des Schienenverkehrs war die Indienstellung des Lastkraftwagens in den Reichsbahnnahverkehr, indem die Bahn mit eigenen Kraftwagen den Zubringerdienst versah, der vierte schließlich die Einführung des Behälterdienstes.

Diese Verbesserungen in der Güterbeförderung durch die Bahn genügten jedoch für die Dauer nicht, um dem ungesunden Wettbewerb des Kraftwagens wirksam entgegenzutreten. Hier mußte durch ein Gesetz eine Abhilfe geschaffen werden, da der gemeinwirtschaftliche Grundsatz im Verkehrswesen durch die Belange des Einzelunternehmers gefährdet schien.

## ZWEITER ABSCHNITT.

Das Gesetz über den Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen  
vom 26. Juni 1935.

Das am 26. Juni 1935 verkündete Gesetz über den Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen ist am 1. April 1936 in Kraft getreten. Es sieht die Zusammenschließung aller Unternehmer zu einem öffentlich-rechtlichen Verband vor, dem Reichs-Kraftwagen-Betriebsverband, der die Frachtsätze für den Güterfernverkehr im Einvernehmen mit der Reichsbahn aufstellt und die Beförderungsbedingungen erläßt. Der Unternehmer ist verpflichtet, sich zu versichern und Bücher zu führen, aus denen die Beförderungsgeschäfte und der Beförderungsentgelt ersichtlich sind. Er darf sich weder einer ihm gesetzlich obliegenden Haftung entziehen, noch sie beschränken und unterliegt hinsichtlich der Erfüllung der Vorschriften des Gesetzes der Aufsicht der Genehmigungsbehörde. Die Reichsbahn betreibt den Güterfernverkehr mit eigenen Kraftfahrzeugen. Sie trifft mit dem Verbands Vereinbarungen über die Beschäftigung der Güterfernverkehrsunternehmer im Reichsbahn-Güterfern- und Nahverkehr.

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes sind die Verträge, die die Reichsbahn oder die Deutsche Bahnspedition G.m.b.H. in Berlin geschlossen haben, um die An- und Abfuhrgebühren bei Bahnbeförderungen unter die allgemein gültigen Sätze zu senken, erloschen.

Teils, wie schon oben erwähnt, aus Wettbewerbsgründen, teils aber auch um die gegenseitige, kraft des Gesetzes geschaffene Ergänzung von Schiene und Straße durch den Dienst des Kraftwagens zu unterstützen, hat die Reichsbahn zur Vereinfachung und Beschleunigung der Stückgutbeförderung, sowie zur Schonung der Güter den Behälterdienst in großem Umfange eingesetzt.

### DRITTER ABSCHNITT.

#### Die Bedingungen der Deutschen Reichsbahn für den Behälterverkehr.

In der neuesten Dienstvorschrift für den Behälterverkehr vom 1. Juli 1935 sind die Beförderungsbedingungen der Reichsbahn für den Behälterdienst enthalten. Die Bahn versteht unter Behältern "Transportgefäße, die der Zusammenfassung und Beförderung einer Gutmenge dienen und mit besonderen Vorrichtungen zur Erleichterung der Fortbewegung ausgerüstet sind". Behälter mit einem Fassungsraum bis zu 3 m<sup>3</sup> werden Klein-, mit größerem Fassungsraum Großbehälter genannt. Die Behälter werden außerhalb des Frachtvertrages vermietet. Die Höhe der Mietgebühren geht aus Abbildung 24 <sup>5)</sup> hervor. Für den Kunden ergeben sich Vorteile durch den Haus-Haus-Verkehr, die Ersparnis an Fracht- und Verpackungskosten, die Vereinfachung der Pack- und Ladearbeiten und die Verminderung von Beförderungsschäden. Nur bahneigene Behälter, d.h. von der Bahn beschaffte oder von Kunden beschaffte und der Reichsbahn übereignete Behälter, deren Zahl gegenüber den von der Bahn beschafften Behältern sehr gering ist, sind zugelassen. Da der Behälterverkehr als Mittel gegen den Kraftwagenwettbewerb eingesetzt ist, ist es also selbstverständlich, daß die Bahn die üblichen Behälter beschafft; denn der Kunde hätte keine Veranlassung, sich Behälter zu beschaffen. Eine Neuzulassung von Kundenbehältern gewöhnlicher Art findet nicht mehr statt, nur Kunden-sonderbehälter, Behälter besonderer Bauart auf Grund der Güterbeschaffenheit, können noch der Bahn übereignet werden. Der Kleinbehälter darf nur im Stückgutverkehr, nicht im Sammel-ladungs- oder Wagenladungsverkehr, der Großbehälter dagegen in beiden Verkehrsarten verwendet werden. Bei Behälterladungen

---

5) Dienstvorschrift für den Behälterverkehr.

wird zur Frachtberechnung nur das Inhaltsgewicht der Sendung herangezogen, das Behältereigengewicht kommt nicht in Anrechnung, da der Behälter als bahneigenes Lademittel angesehen wird. Gestattete die Bahn die Verwendung der Kleinbehälter im Ladungsverkehr, so würden die Kleinverfrachter, die vornehmlich als Behälterkunden anzusehen sind und unterstützt werden sollen, gegenüber den Verfrachtern von Wagenladungen, die an und für sich den billigeren Ladungsfrachtsatz benutzen, benachteiligt werden, und außerdem würden im Stückgutverkehr Ausfälle entstehen. Es besteht für die Bahn kein Grund, den Sammelgutverkehr zu fördern. Ferner würde die Ermittlung des Inhaltsgewichtes der Behältersendungen die einfache und schnelle Abfertigung im Ladungsverkehr erheblich umständlicher gestalten. Nur in dringenden Wettbewerbsfällen wird einem Antrag auf Verwendung der Kleinbehälter im Ladungsverkehr stattgegeben. Die Kleinbehälter sind "freizügig" - ausgenommen die Kunden- und Kundensonderbehälter und bahneigenen offenen Behälter - d.h. sie brauchen nicht leer zurückbefördert zu werden, sondern können sofort auf anderen Strecken weiter Verwendung finden. Das bisherige umständliche Verfahren zur Überwachung des lückenlosen Laufes der Behälter wurde mit Wirkung vom 1. Januar 1936 erheblich vereinfacht. Die Überwachungsbahnhöfe, denen es oblag, den Lauf der freizügigen Behälter zu verfolgen, sind fortgefallen, die statistischen Aufschreibungen zur Ermittlung der Beförderungsleistung liefern die Versandgüterabfertigungen selbst.

Am Vortage des Gestellungstages bis 11<sup>00</sup>h muß der Kunde den Behälter bestellt haben. Die Meldungen der Abfertigungen gehen über das nächste Wagenbüro zum Hauptwagenamt in Berlin, das die Bestände ausgleicht, wie es bisher im Ladungsverkehr mit den Güterwagen geschah. Der Behälter wird am Morgen des Gestellungstages dem Verfrachter zur Benutzung ins Haus geliefert. Bis zum Annahmeschluß des dem Bereitstellungstage folgenden Tages muß der Behälter aufgegeben sein, anderenfalls wird eine Verzögerungsgebühr für die Fristüberschreitung erhoben. Das gleiche gilt für den Empfänger, der den Behälter innerhalb der lager- und standgeldfreien Frist (24 Stunden) abzuholen und spätestens 24 Stunden darauf zurückzuliefern hat. Die An- und Abfuhr darf nur mit Genehmigung der Bahn erfolgen nach den Sätzen des Einheits- oder Ortsgebührenfrachtsatzes, indem bei beladenem Kleinbehälter das gesamte Gewicht, bei leerem Behälter das Eigengewicht, bei Großbehältern mit bahneigenem Fahrgestell in beladenem Zustand das Gewicht des Inhaltes, bei unbeladenem das halbe Eigengewicht in Rechnung gesetzt wird. Bei Rücksendung der inneren Verpackung der Vollsendung im Behälter wird das halbe wirkliche Gewicht als Frachtsatz erhoben. Die Miete ist auf der Grundlage der Versandweite und der Behältergröße aufgebaut. Das Hauptwagenamt gibt zu statistischen Zwecken einen monatlichen Behälterverwendungsnachweis heraus, auf den weiter unten noch näher eingegangen wird. Der Behälterverkehr nach dem Ausland ist frachtsätzlich im Frachtsatz des Internationalen Eisenbahn-Verbandes, Verbandsfrachtsatz, geregelt.



#### VIERTER ABSCHNITT.

Die im Verkehr befindlichen Behälter bei der Deutschen Reichsbahn.

##### I. Kleinbehälter.

###### A. Bauarten.

Während das Ausland vorwiegend Großbehälter in seinen Dienst gestellt hat, ist die Reichsbahn dem Bedürfnis ihrer Kunden, Transportgefäße für kleinere Warenmengen zur Verfügung zu haben, nachgekommen und hat seit 1929 eine Anzahl Kleinbehälter in ihren Dienst gestellt. Daß die Nachfrage nach diesen Verpackungsmitteln dauernd steigt, beweist der wachsende Bestand an Kleinbehältern im Jahre 1935, wie Abbildung 25 zeigt. Die Bestandszahlen sind dem monatlichen Behälterverwendungsnachweis des Hauptwagenamtes entnommen. Drei Größen von Kleinbehältern sind im Umlauf, die A, B und C - Behälter. Über ihre Abmessungen und Gewichte gibt Abbildung 26 Aufschluß. Außer den Hauptgattungszeichen A, B und C erhalten die Kleinbehälter zur näheren Kennzeichnung folgende Nebengattungszeichen: o = offen, d = mit dichten Stirn- und Seitenwänden, l = mit Wänden aus Latten- oder Drahtgeflecht, z = mit Zwischenböden, k = von Kunden beschafft. Je nach dem Grade ihrer Auslastung können die Kleinbehälter von 1 bis 2 Mann bedient werden. Die Behälter sind in Holz- und Ganzstahlbauart ausgeführt. Das Eigengewicht ist bei beiden Ausführungen etwa das gleiche. Die Holzbehälter besitzen ein Gerippe aus Profileisen. In den Eckschienen der Stirnwände werden die einzeln je nach dem Stand der fortschreitenden Beladung oder Entladung herausnehmbaren Latten geführt. Die Latten sind aus Tannen- oder Fichtenholz, beim A-Behälter 18 mm, beim B- und C-Behälter 30 mm stark. Sie liegen 132 mm, bei dichten Behältern 160 mm breit mit einer Stärke von 20 mm, 25 mm starkes Buchenholz bildet den Boden. Die Stahlbehälter weisen als Baustoff gekupfertes Stahlblech St 52 in geschweißter Ausführung auf. Die Wandstärke ist 1,2 mm beim A-Behälter, 1,5 mm beim B-Behälter, die des Bodens 2 mm. Die "Deutsche Metalltürenwerke, Aug. Schwarze A.G." in Brackwede in Westfalen stellt gepresste Behälter her, deren Wände zwecks Erhöhung der Festigkeit gefalzt sind. 300 mm sind als Mindestmaß für die Bodenfreiheit vorgesehen. Das Fahrwerk besteht aus 4 Stahlguß- oder Preßstahlrädern von 225 mm Durchmesser. Je 2 sind in festen Gabeln, 2 in einem Drehschemel gelagert, dessen Deichsel für Fortbewegung von Hand oder als Zuggabel bei Verladung durch Elektrokarren benutzt wird. In ihrer senkrechten Lage ist sie gesichert. Sämtliche Räder laufen in Kegelrollenlagern, die von den Firmen Vereinigte Kugellagerfabriken und Kugelfischer, Schweinfurt, geliefert werden. Die Decke der Kleinbehälter ist zur Hälfte aufklappbar, die linke Seite vollkommen herausnehmbar. Die Mittelversteifung von Wand und Decke gestattet ein Anbringen von Kranösen, die mit 25 mm Durchmesser nach DIN VDE 3550 ausgeführt sind. Weiterhin sind die Behälter mit Griffstangen

zur leichteren Handhabung, mit Schutzleisten zur Schonung des Fahrwerkes und einer Entwässerungseinrichtung für sich bildendes Schmutzwasser ausgerüstet. Da die Behälter nicht quer zur Gleisrichtung gestellt werden dürfen, so nimmt ein gedeckter Wagen, Gattung G, bequem 6 A-Behälter auf, wie aus Abbildung 27 zu ersehen ist. Bei 6 B- oder C- Behältern ist der restliche freie Raum zum Lösen der Feststellvorrichtung und zum Ausladen der Behälter ebenfalls noch ausreichend. Ist der Wagen mit 7 Behältern ausgelastet, wobei der 7. Behälter quer zur Gleisrichtung stehen muß, dann ist der Wagen derart raumvoll, daß keinerlei Gefahr besteht, daß die Behälter trotz betätigter Feststellvorrichtung bei sehr starken Rangierstößen wandern. Jedoch geht in diesem Falle beim Ausladen sehr viel Zeit verloren. Abbildung 1 bis 7 zeigen Kleinbehälter.

#### B. Feststellvorrichtungen.

Mannigfach sind die Arten der Feststellvorrichtungen, die die Behälter gegen Wandern bei Rangierstößen und dergl. sichern sollen. Über die im Umlauf befindlichen Ausführungen am Ende des Monats August des Jahres 1935 gibt Abbildung 28 Aufschluß.<sup>6)</sup> Die einfachste Vorrichtung besteht im Unterlegen von Keilen und Radschuhen. Bei einzelnen Behältern hat man eine Verriegelung der Räder durch Ketten, die in die Speichen der Räder eingehakt werden, oder eine Bremsung der Räder durch Bremsklötze versucht. Auch die Abstützung durch 4 Schrägstützen hat sich nicht bewährt. Die Erfahrung hat gelehrt, daß alle Vorrichtungen, die erst beim Stoß wirksam werden, ungeeignet sind. Dies hat sich bei den Wälzkufen, von denen man sich anfangs sehr viel versprach, besonders gezeigt. Die Wälzkufeneinrichtung ist auf Abbildung 13 deutlich zu sehen. Bei einem Stoß wird der Behälter angehoben, indem er sich auf die Kufen abstützt, die mit ihren scharfkantigen Zähnen in den Wagenfußboden greifen. Die wechselseitige Wirkung der Kufen wird bei manchen Ausführungen durch eine Verbindungsstange erzielt. Der Behälter krallt sich jedoch in dem Fußboden so fest, daß die Vorrichtung von Hand aus nicht mehr bewegt werden kann. Bei den Umladeuntersuchungen hat der Verfasser beobachtet, daß stets der 2. Arbeiter mit der Stechkarre Hilfe leisten mußte. Durch Unterhaken des Stechblattes unter den Drehschemel wurde der Behälter angehoben, um ein Lösen der Kufen zu erreichen. Außerdem geschah es oft, daß während der Umladungsfahrt die Zugketten und Seile von ihren Aufhängehaken herunterfielen oder rissen und sofort eine Bremsung herbeiführten. Neben der bewährten Zweipunktabstützung, einer Art Hubstütze mit gleichzeitiger Bremsung der Hinterräder, wie Abbildung 3 zeigt, die von den Firmen "Deutsche Metalltürenwerke, Aug. Schwarze A.G." in Brackwede in Westfalen, und Köttgen & Cie., Bergisch-Gladbach, hergestellt wird, hat sich die Hubfeststellung als die

---

6) Niederschrift der 25. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft "Behälterverkehr" der Deutschen Reichsbahn.

beste erwiesen. Diese wird in Zukunft nur noch ausgeführt. Die Einrichtung ist auf Abbildung 5 erkennbar. Ein nach unten umlegbarer Rohrbügel, an dem eine Handfeststellkraft von 40 kg höchstens wirkt, bewirkt durch ein Gestänge, daß sich die 4 Schuhe absenken und den Behälter anheben. Ist der Rohrbügel in seiner Stellung nach oben gelegt, in der er durch einen Sperrhaken gesichert wird, so ist die Vorrichtung gelöst. Die Hubfeststellvorrichtung ist von der Firma Wagner in Reutlingen ausgebildet worden. Ein Nachteil aller Vorrichtungen ist das hohe Gewicht, das bis zu 30 v.H. des Eigengewichtes des Behälters beträgt. Aber aus Sicherheitsgründen muß dieser Nachteil in Kauf genommen werden. Bei beschädigten Vorrichtungen werden Dornkeile benutzt, Keile, die mit ihren Spitzen sich in dem Boden des Wagens festsetzen, jedoch bei raumvollen Wagen schwer untergelegt werden können.

#### C. Versuchsbehälter.

Da die Ladefähigkeit der Kleinbehälter durchschnittlich nicht ausgenutzt wird, hat man Versuche über die Änderung des Eigengewichtes bei Herabsetzung der Tragfähigkeit angestellt. An dem Gewicht des Behältergerippes und der Feststellvorrichtung läßt sich nichts einsparen. Die Stärke der Latten darf aus Gründen der Haltbarkeit 15 mm nicht unterschreiten. Man ist zur Herstellung von 4 Versuchsbehältern, deren dichte Behälter aus Sperrholz angefertigt wurden, gegangen. Die A-Versuchsbehälter, Gattung Ad und Al, sind auf 500 kg, die B-Versuchsbehälter, Gattung Bd und Bl, auf 750 kg Tragfähigkeit herabgesetzt worden, wie aus Abbildung 29 7) hervorgeht. Hieraus ist ersichtlich, daß eine Herabsetzung des Ladegewichtes nur sehr wenig Einfluß auf das Behältereigengewicht hat. Die Tragfähigkeitsverminderung beim A-Behälter auf 750 kg ist mit 16 kg Gewichtsparsnis günstiger als jene auf 500 kg, wobei nur 24 kg gespart werden. Das Verhältnis  $\frac{\text{Tragfähigkeit}}{\text{Eigengewicht}}$  ist bei höherer spezifischer Tragfähigkeit, z.B. 1000 kg/m<sup>3</sup>, am besten. Größere Sendungen, die dem heutigen Ladegewicht entsprechen, müssten in Zukunft geteilt befördert werden. Da die Gewichtsparsnis zu gering ist, hat man es bei den Versuchsbehältern belassen und von weiteren Ausführungen Abstand genommen.

#### II. Großbehälter.

##### A. Straßenfahrbare Behälter.

Die verhältnismäßig geringe Zahl von 189 Großbehältern, die die Reichsbahn besitzt, deutet darauf hin, daß sich dieser Verkehr noch in seinem Versuchsabschnitt befindet. Bei der

---

7) Niederschrift der 25. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft "Behälterverkehr" der Deutschen Reichsbahn.



baulichen Entwicklung stellten sich mangels praktischer Erfahrung Schwierigkeiten ein, die erst nach und nach auf Grund der Erprobung im Betriebe behoben werden konnten. Da in Deutschland die meisten Kunden, die für einen Großbehälterverkehr in Frage kommen, Anschlußgleisanlagen besitzen, ist die Nachfrage nach diesem Beförderungsmittel nicht so stark wie in anderen Ländern. Sämtliche Großbehälter gewöhnlicher Bauart entsprechen den vorgeschriebenen Abmessungen des Internationalen Eisenbahn-Verbandes. Von den Versuchsausführungen der Sonderbehälter abgesehen, findet man 2 Arten von Großbehältern im Verkehr, die straßenfahrbaren und die ohne Fahrgestell. Die 41 fahrbaren Behälter der Gattung 82 sind auf die einzelnen Direktionsbezirke, wie folgt, verteilt: Altona 2, Frankfurt (M) 6, Hannover 18, München 7, Schwerin 4, Stettin 2 und Stuttgart 2. Die Zahl 82 kennzeichnet die Behältergröße. Sie besagt, daß der Behälter eine Ladefläche von  $8 \text{ m}^2$  und eine Ladehöhe von 2 m etwa hat. Die üblichen Großbehälterbauarten sind in Abbildung 30 zusammengestellt. Die Höhe ist in der Mitte gemessen. Die Breite des 82-Behälters ist auf eine Höhe von 615 mm von Unterkante Fußboden gerechnet auf 2,15 m verringert worden zur Aufnahme des Fahrwerkes, mit dem der Behälter aus wirtschaftlichen Gründen ausgerüstet worden ist. Das Ausland stellt diesen Behälter vornehmlich als kranbaren Behälter her, geht aber auch jetzt nach dem Vorbild der Reichsbahn schon zu seiner Fahrbarmachung über. Abbildungen 11 und 12 zeigen diesen Behälter. Die vordere Stirnwand ist mit einem herunterklappbaren Kutschersitz ausgerüstet. Die für Pferdebeförderung einsetzbare Deichsel ist in dem vorderen Drehschemel gelagert. Durch die Schwenkbarkeit der gummibereiften Räder ist ein Längs- und Querrollen möglich. Wie aus Abbildung 12 hervorgeht, kann der Behälter durch einen ansetzbaren Hebelarm um 130 mm gehoben werden, sodaß die Hubstützen heruntergeschwenkt werden können und das Fahrwerk um  $90^\circ$  gedreht werden kann. Nach erfolgter Ausschaltung der Hubstützen ist ein Querrollen möglich. Auf einem Wagen der Gattung S oder R mit 6 m Radstand wird der aus versteiftem Stahlblech hergestellte Behälter befördert. Die rückseitige Stirnwand gestattet das Beladen des Behälters. Die Tür ist dreiteilig ausgeführt. Die beiden oberen Flügel sind um ein senkrechtes, der untere um ein waagerechtes Gelenkband drehbar. Das Ladegewicht beträgt übereinstimmend mit dem Eigengewicht einschließlich des Fahrwerkes 2 500 kg. Er ist für die Beförderung von sperrigem, leichten Gut, wie Neumöbel, Blech- und Emailwaren bestimmt. Die auswechselbare Deichsel gestattet ein Fahren mit Schlepper. Für ausreichende Wendigkeit trotz der Schwenkbarkeit ist durch eine auseinandernehmbare Spurstangeneinrichtung gesorgt. Der Behälter kann von 2 Mann bequem übergerollt werden. Die übrigen Großbehälter in Regelbauart - abgesehen von den Sonder- und Versuchsbehältern - sind als Hubbehälter ohne Fahrgestell ausgebildet.

### B. Behälter ohne Fahrgestell.

An kranbaren Hubbehältern besitzt die Reichsbahn 4 der Gattung 41, 10 der Gattung 42 und 36 der Gattung 62. Die 41-Behälter sind offene Behälter, die zur Beförderung von Roh- und Schüttgut bestimmt sind. Sie sind von der Gothaer Waggonfabrik durch Führung der Seitenwände in Gelenkbändern zusammenlegbar ausgeführt und weisen ein Eigengewicht von nur 730 kg auf. Die 42-Behälter sind wie die 62-Behälter gebaut, nur in den Abmessungen unterscheiden sie sich. Während der 42-Behälter nur 2 Seitentüren aufweist, sind beim 62-Behälter 3 Ausführungen im Umlauf: die erste mit einer Tür in der hinteren Stirnseite, die zweite mit zwei Seitentüren und die dritte mit drei Türen, denen an der Seitenwand und der an der Stirnseite. Sie tragen an ihren Langträgern V-förmige Längsstützen, die vom Internationalen Eisenbahn-Verband als Füße vorgeschrieben sind, wie Abbildung 9 zeigt. Diese Füße ruhen in V-förmigen Schuhen, die am Wagenboden befestigt werden. Erleidet der Behälter einen Stoß, so wird die Wucht durch das Emporsteigen der V-Füße in ihren Schuhen gemindert. Gegen eine Erhebung über 20 mm ist der Behälter durch Ringe und Zapfen gesichert. Außer dieser Vorrichtung sind von den Ecksäulen der Längswände Hanfseile von 35 mm Durchmesser - von Ketten ist man abgekommen, da sie leicht zersprangen, - über Kreuz nach dem Wagenboden gespannt. Diese Feststellvorrichtung, die von der Sieger Eisenbahnbedarfs A.G. vorgeschlagen wurde, ist auf dem Internationalen Wettbewerb als die beste Lösung bezeichnet worden. Auch bei den Auflaufversuchen in Mailand hat sie sich vollauf bewährt. Wie bei Gattung 82 ist der Baustoff versteiftes Stahlblech aus St 52. Der 42-Behälter wiegt 950 kg, der 62-Behälter 1100 kg. Die Mitte der Längswände ist wegen der Kranösen durch Streben besonders versteift. An Stelle von U- und Z-Eisen sind die Bleche an den in Betracht kommenden Stellen gefalzt, sodaß hierdurch die gleiche Festigkeit erzielt wird. Lüftungsschlitze sind zwar eingebaut, aber Versuche haben ergeben, daß durch die metallenen Wände ein viel stärkerer Wärmeaustausch als durch die Lüftungseinrichtung erfolgt. Aus Gründen des schnelleren Umschlags sind einige 62-Behälter für den innerdeutschen Verkehr mit Rollen, die einen Durchmesser von 170 mm und eine Breite von 50 mm haben, ausgerüstet worden. Durch eine Handwinde können diese Behälter um 130 mm gehoben werden, sodaß die Rollen vermöge eines Drahtzuges und Ziehringes um 90° zum Querrollen geschwenkt werden können. Da das Hubwerk den Laderaum beeinträchtigt, ist versuchsweise der Bau zweier Behälter mit Zwischenböden, die das Hubwerk aufnehmen sollen, in Auftrag gegeben worden.

### C. Sonder- und Versuchsbehälter.

Außer diesen für den innerdeutschen wie für den internationalen Verkehr dienenden Großbehältern hat die Reichsbahn noch eine Anzahl Sonderbehälter in den Verkehr gestellt. Im Reichsbahndirektionsbezirk Ludwigshafen sind versuchsweise 24 Sonderbehälter für Ziegeltransport eingesetzt, die den schon

lange auf den Binnenschiffahrtsstraßen im Verkehr befindlichen Ziegelbehältern ähneln. Von den auf Abbildung 8 dargestellten Zigarettenbehältern für die Firma Garbaty sind 2 im Bezirk Berlin und 10 im Bezirk Dresden im Umlauf. 18 m<sup>3</sup> Fassungsraum bei einer Ladefähigkeit von 5 500 kg ergeben ein Gesamtgewicht von 8 800 kg. Dieser zur Zeit schwerste Behälter der Reichsbahn ähnelt in seinen baulichen Einzelheiten dem 82-Behälter. 8 Behälter dieser Art sind noch im Bau, sodaß sich die Zahl auf 20 erhöhen wird. Weiter sind zum versuchsweisen Einsatz für bestimmte Warenarten gewöhnliche 62-Behälter gelangt, 8 im Bezirk Frankfurt (M) zur Beförderung von keramischen Artikeln, Badewannen, Öfen und Herden, 2 in Regensburg für Glas, Porzellan und Webwaren und 6 in Stuttgart für Majolikawaren. Zu diesen Sonderbehältern sind aber auch noch die Versuchsbehälter zu rechnen, die den Anfang des Großbehälters in Deutschland darstellten und ohne weiteren Aufwand an Unterhaltungskosten noch Verwendung finden. Der erste Großbehälter war ein vom Fahrwerk eines Rollwagens abhebbarer Behälterkasten mit gewölbtem Holzdach, eine Art Möbelwagen ohne Räder. Zur Versteifung waren Winkeleisen eingebaut. Ein weiterer Behälter dieser Art wurde mit gummibereiftem Fahrwerk ausgebildet. Der Behälter wog 1 360 kg, das Fahrwerk 1 420 kg, sodaß sich das Gesamtgewicht auf 2 780 kg belief bei einem Fassungsraum von 12,5 m<sup>3</sup>. Die Firma I.H. Hüfner & Söhne, Limburg (L), hatte diese Bauarten hergestellt. Die Gothaer Waggonfabrik baute 2 straßenfahrbare Großbehälter, die einerseits aus Verkehrswerbungsgründen, andererseits um Erfahrungen zu sammeln, mit allen erdenklichen Einrichtungen ohne Rücksicht auf den Kostenaufwand ausgestattet waren. Die Deichsel war für Schlepperbetrieb auswechselbar. Durch eine einstellbare und zerlegbare Spurstange war die Vorderachslenkung mittels der gekröpften Gabel möglich. Die Räder, die auf dem Eisenbahnwagen durch Holzkeile festgelegt wurden, konnten um 90° geschwenkt werden. Beide Bauarten hatten die gleichen äußeren Abmessungen: 2,65 m lang, 2,25 m breit, 2,75 m hoch, 12,5 m<sup>3</sup> Fassungsraum, 2 500 kg Eigengewicht, 4 000 kg Ladegewicht. Ein S- oder R-Wagen fasste 3 dieser Behälter. Während bei der ersten Ausführung der Behälter durch eine Handwinde angehoben werden mußte, um das Fahrwerk zu schwenken, wurde bei der zweiten Ausführung diese Bewegung und das Absetzen auf den Boden durch Drehen von Spindeln, an denen sich die Lagerarme der Räder in Form von Spindelmuttern abstützten, erreicht. Durch Zwischenböden und Einlegebretter erreichte man eine Unterteilung des Laderaumes und somit auch des Gutes. Die Behälter erforderten auf Grund ihrer nicht einfachen Ausrüstung eine sorgfältige Behandlung. Der Vorläufer des 82-Behälters ist der in Abbildung 10 gezeigte Behälter für Neumöbelversand. Auch er besitzt schwenkbares Straßenfahrwerk. Bequem kann er durch sein Ladegewicht von 1 200 kg eine 2-Zimmer-Wohnung, die etwa 400 kg je Zimmer wiegt, aufnehmen. Eine 3-teilige Stirnwandtür gestattet das Beladen. Die Innenwände sind gepolstert zur Schonung des Gutes und mit Ösen versehen zur Befestigung von Gurten und Decken. Zuerst behalf man sich mit seitlichen Segeltuchwänden nach dem Vorbild der Kraftwagenverpackung, später

ging man jedoch zur geschlossenen Bauart über. Versteiftes Stahlblech wurde als Baustoff gewählt, während das Tonnendach aus gewöhnlichem Blech angefertigt wurde. Den Behälterkasten von 2,65 m Länge, 2,04 m Breite und 2,50 m Höhe lieferte I.H. Hufner & Söhne, das Laufwerk Stahl-Schanz, Frankfurt (M). Der Vollständigkeit halber seien noch 2 Behälterbauarten erwähnt: Der Rollknarrbehälter und das Ladegestell für Marmorplatten. Der von dem Frankfurter Ingenieur Kettel entworfene Rollknarrbehälter von 5 500 kg Tragfähigkeit wird vor dem Umschlag durch eine Stockwinde angehoben. An hervorspringenden Nocken des Behälterkastens werden Rollen lose aufgesteckt und Knarrhebel angesetzt, durch deren Drehbewegung das Überrollen vonstatten geht. Für bruchempfindliche Marmorplatten ist ein behälterähnliches Ladegestell aus Holz in Gestalt eines umgekehrten V ausgebildet worden, auf dem die Platten schräg aufeinander gelegt befördert werden. Das Gestell hat für die Straßenfahrt gummiereiftes Fahrwerk erhalten, die Abmessungen betragen 7,5 m<sup>2</sup> Ladefläche, 3,90 m Länge, 2,20 m Breite, 0,60 m Höhe, Eigengewicht 2 170 kg und Ladegewicht 6 000 kg.

#### FÜNFTER ABSCHNITT.

##### Die Umschlagsarten des Behälterverkehrs.

##### I. Die Umladungsuntersuchungen.

##### A. Die Durchführung der Untersuchungen.

Während bei den unter II dieses Abschnittes beschriebenen Einrichtungen auch die des Großbehälterverkehrs mitberücksichtigt sind, erstrecken sich die Umladungsuntersuchungen des Verfassers, die auf den 3 größten Umladestellen der Reichsbahn in Mitteldeutschland durchgeführt wurden, nur auf den Kleinbehälterverkehr. Der Gang der Untersuchungen, deren Ziel die Ermittlung der Zeitersparnis der Behälterumladung gegenüber der gewöhnlichen Stückgutumladung war, war bei allen 3 Stellen etwa folgender: Die Untersuchungen wurden fortlaufend in Tag- und Nachtschichten durchgeführt, bis 100 Behälterumladungen erreicht waren. Um möglichst alle Behälter zu erfassen, wurden die umzuladenden Wagen, die Behälter enthielten, vor Beginn der Aufnahmen bereits ermittelt. Der Auszeichner der Frachtbriefe in der Frachtbriefausgabe, der die Wagenstandsnummern auf den Briefen einträgt, machte auf das Streifband der Papiere des umzuladenden Wagens einen Vermerk, sodaß bei Neubesetzung eines Schiebegleises sofort die betreffenden Wagen gekennzeichnet werden konnten. Außerdem war die Belegschaft eingehend über den Zweck der Untersuchungen unterrichtet worden.

Die einzelnen Arbeitsgänge, aus denen sich der Umladevorgang zusammensetzt, sind aus der Abbildung 31, die die Umladezeiten in Seddin enthält, ersichtlich. Der größeren Übersichtlichkeit wegen sind die 100 Karrwege der Behälter in dem beigelegten Wagenstandsplan, Abbildung 32, nicht eingezeichnet. Die Angabe des Umladeweges, den der einzelne Behälter zurücklegte, gestattet, die Wegstrecke auf Abbildung 32 zu verfolgen. Bei Fehlfahrten ist außer dem tatsächlichen Umweg der kürzeste Umladeweg eingetragen, der auch unter Berücksichtigung der vermeidbaren Verlustfahrzeit für die Ermittlung der Umladeschwindigkeit maßgebend war. Die Art der Beförderung, Hand- oder Elektrokarrenumladung, bezieht sich nur auf die Hauptarbeit, das Rollen des Behälters, da das Aus- und Einladen stets von Hand aus geschah. Bei der Angabe des Standes gibt die erste Zahl das Schiebegleis an, das alle 2 bis 3 Stunden von umzuladenden Wagen neu besetzt wurde, die zweite Zahl den Wagenplatz, da in Seddin die Stände auf den Schiebegleisen keine festen Nummern hatten. Die Leerbehälterbeförderungen sind mitberücksichtigt, wie aus der Spalte: "Gewicht des Behälterinhaltes" hervorgeht. Der Buchstabe P bei den Standnummern besagt, daß der Behälter als Platzgut auf einen Platz zur vorläufigen Hinterlegung des Gutes abgestellt wurde, was meistens geschah, wenn der Wagen, in den der Behälter geladen werden sollte, ein Kurswagen war, in dem das aufkommende Gut nach der Reihenfolge der zu bedienenden Orte gestaut werden mußte. Die Lage des Platzes auf den einzelnen Laderampen ist durch die Angabe des benachbarten Wagenplatzes eindeutig festgelegt. Der Arbeitsgang "Kuppeln" bei Elektrokarrenumladungen umfaßt die Tätigkeit des Heranfahrens oder Wendens des Elektrokarrrens, damit der Behälter angehängt werden kann. Da das Kuppeln nach erfolgter Beförderung bedeutend kürzere Zeit in Anspruch nahm, ist dieser Zeitaufwand in der Entladezeit enthalten. Die angeführte Verlustarbeitszeit ist bereits in der Zeitangabe eines der 4 Arbeitsgänge, Rollen, Ausladen, Kuppeln oder Einladen, einbegriffen. Die durch Ungeschicklichkeit oder ungenügende Umsicht entstandene vermeidbare Verlustarbeitszeit ist bei der Ermittlung des Mittelwertes in Abzug gebracht worden. Beanspruchte das Stauen der Güter in fast raumvollem Wagen beim Einladen des Behälters ungewöhnlich lange Zeit, so ist dies besonders angeführt. Der Rückweg zum Wagen stellt eine Leerlaufarbeit dar, die unvermeidlich ist. Bei Handbeförderungen ist als durchschnittliche Schrittgeschwindigkeit, wie Beobachtungen ergeben haben, 1,2 m/sek, bei Elektrokarrenumladungen, bei denen der Arbeiter auf dem leeren Elektrokarren zurückfuhr, 3,0 m/sek angesetzt worden. Wenn auch der Elektrokarr nicht immer an den Ausgangspunkt seiner Fahrt zurückkehrte, sodaß der Arbeiter einen Teil des Rückweges zu Fuß zurücklegen mußte, so geschah es oft, daß er bei der Rückkehr von einer Handumladung streckenweise einen vorbeifahrenden Elektrokarren benutzte. Durch diese Tatsache dürften kleine Unterschiede in dem Leerlaufzeitaufwand sich von selbst wieder ausgleichen. Obwohl der Elektrokarrnenfahrer beim Einladen meistens Hilfe leistete, ist er in der aufgeführten Arbeiterzahl nicht eingerechnet, da er nach einem anderen Gedingeverfahren



entlohnt wird als die Ladearbeiter. In Seddin galt die Bestimmung, daß nur Behälter mit einem Gesamtgewicht von über 1000 kg mit Elektrokarren gerollt werden durften, um die Karren zur Beförderung der Plattformwagen, mit denen die gewöhnliche Stückgutumladung erfolgte, freizuhalten. Als Schiebegleise waren die Gleise 117, 124, 126 und 131 in Benutzung. Die Wagen 41 und 42 auf Gleis 130 waren herausgezogen und an die Spitze gestellt worden, da sie als Umladewagen nach Marienburg und Königsberg (Pr) infolge des beschränkten Korridorverkehrs durch sorgfältiges Stauen auf etwa 9 bis 11 Tonnen ausgelastet werden mußten. Die Untersuchungen auf der Umladestelle Leipzig - Wahren sind in den Abbildungen 33 und 34 niedergelegt. Während die Verbindungen zwischen den einzelnen Rampen in Seddin durch Wagendurchfahrten geschaffen wurden, dienten in Leipzig - Wahren und Halle (Saale) elektrisch betriebene klappbare Gleisbrücken diesem Zweck. Auf der Umladestelle Halle (Saale), die zugleich Sammelstelle für die Verteilung der Leerbehälter des Direktionsbezirkes ist, wurden die ankommenden Leerbehälter auf dem Platz für Zollgut, das Platzgut im Empfangsschuppen abgestellt. Abbildung 35 und 36 enthalten die in Halle durchgeführten Untersuchungen. Mit Rücksicht auf die längeren Umladewege wurde die Mehrzahl der Behälter mit Elektrokarren umgeladen.

#### B. Die Auswertung der Ergebnisse.

Zu dem ermittelten Gesamtzeitaufwand kommt noch die Zeitdauer der zur Vorbereitung der Umladung dienenden Rüstarbeit hinzu, deren einzelne Arbeitsgänge aus Abbildung 37 hervorgehen. Diese Arbeit wird von dem Vorarbeiter einer aus 3 bis 4 Mann bestehenden Ladekolonne verrichtet. Da ein gedeckter Wagen im Höchstfalle 6 Behälter fassen darf, so wäre die Rüstarbeit bei 100 Behälterumladungen 16,7 mal verrichtet worden. Die Zeitwerte und die Weglängen sind Mittelwerte aus Einzelbeobachtungen. In der Zusammenstellung der Umladungsergebnisse, Abbildung 38, sind die ersten 3 Spalten: "Zahl der Verkehrstonnen, Tägliche Solleistung und Ortsüblicher Stundenlohn" den "Leistungs- und Kostenzahlen der Frachtgutumladestellen im Bereiche der Oberbetriebsleitung Ost" entnommen. Die Mittelwerte der Untersuchungen ergeben sich folgendermaßen:

$$U_m = U_h \cdot \frac{Z_h}{Z_h + Z_e} + U_e \cdot \frac{Z_e}{Z_e + Z_h},$$

hierin bedeuten:

$U_m$  = mittlere Umladegeschwindigkeit,

$U_h$  = mittlere Handumladegeschwindigkeit,

$U_e$  = mittlere Elektrokarrenumladungsgeschwindigkeit,

$Z_h$  = Zahl der Handumladungen,

$Z_e$  = Zahl der Elektrokarrenumladungen.

$$A_{ges} = A_h + A_a + A_k + A_e + A_l + A_r ,$$

es bedeuten:

$A_{ges}$  = Gesamtzahl der Arbeitsgänge,  
 $A_h$  = Zahl der Arbeitsgänge der Hauptarbeit,  
 $A_a$  = Zahl der Arbeitsgänge des Ausladens,  
 $A_k$  = Zahl der Arbeitsgänge des Kuppelns,  
 $A_e$  = Zahl der Arbeitsgänge des Einladens,  
 $A_l$  = Zahl der Arbeitsgänge der Leerlaufarbeit,  
 $A_r$  = Zahl der Arbeitsgänge der Rüstarbeit.

$$M_{ges} = M_h \cdot \frac{A_h}{A_{ges}} + M_a \cdot \frac{A_a}{A_{ges}} + M_k \cdot \frac{A_k}{A_{ges}} + M_e \cdot \frac{A_e}{A_{ges}} +$$

$$+ M_l \cdot \frac{A_l}{A_{ges}} + M_r \cdot \frac{A_r}{A_{ges}} ;$$

Es bedeuten:

$M_{ges}$  = Arbeiterzahl der mittleren Gesamtarbeit,  
 $M_h$  = Arbeiterzahl der Hauptarbeit,  
 $M_a$  = Arbeiterzahl beim Ausladen,  
 $M_k$  = Arbeiterzahl beim Kuppeln,  
 $M_e$  = Arbeiterzahl beim Einladen,  
 $M_l$  = Arbeiterzahl der Leerlaufarbeit,  
 $M_r$  = Arbeiterzahl der Rüstarbeit.

$$T_{ges} = T_h \cdot \frac{A_h}{Z_{bu}} + T_a \cdot \frac{A_a}{Z_{bu}} + T_k \cdot \frac{A_k}{Z_{bu}} + T_e \cdot \frac{A_e}{Z_{bu}} + T_l \cdot \frac{A_l}{Z_{bu}} +$$

$$+ T_r \cdot \frac{A_r}{Z_{bu}} - T_{vva} \cdot \frac{A_{vva} \cdot M_{vva}}{Z_{bu} \cdot M_{ges}}$$

es bedeuten:

$T_{ges}$  = Gesamtzeit,  
 $T_h$  = Hauptzeit,  
 $T_a$  = Ausladezeit,  
 $T_k$  = Kupplungszeit,  
 $T_l$  = Leerlaufzeit,  
 $T_r$  = Rüstzeit,  
 $T_{vva}$  = Vermeidbare Verlustzeit,  
 $Z_{bu}$  = 100 = Zahl der Behälterumladungen,

$M_{vva}$  = Arbeiterzahl der vermeidbaren Verlustarbeit,

$A_{vva}$  = Zahl der Arbeitsgänge der vermeidbaren Verlustarbeit.

$$L_{bu} = \frac{T_{ges}}{G_1} \cdot M_{ges} ,$$

es bedeuten:

$L_{bu}$  = Umladezeit für eine Behälterinhaltstonne, bezogen auf einen Mann,

$G_1$  = Behälterinhaltsgewicht unter Berücksichtigung der Leerbehälter.

Die Werte der gewöhnlichen Stückgutumladung in to/h, Mann und h/to, Mann sind aus der täglichen Solleistung nach der Einheitsstückzeit errechnet worden.

$$T_{b/s} = \frac{L_{bu}}{L_{su}} \cdot 100 ,$$

es bedeuten:

$T_{b/s}$  = Zeitaufwand der Behälterumladung, bezogen auf die Stückgutumladung in v.H.

$L_{su}$  = Umladezeit für eine Stückguttonne, bezogen auf einen Mann.

Der Leistungsvergleich zwischen der gewöhnlichen Stückgut- und der Behälterumladung ergibt mithin im Mittel eine *Zeiterparnis* von 78,04 v.H. gegenüber der bisherigen Stückgutumladung.

## II. Die Umladeeinrichtungen.

### A. Für den Umschlag Schiene-Straße.

Die Umladung innerhalb des Bahnbetriebes, die von Schiene zu Schiene, erfolgt, wie aus dem vorhergehenden Abschnitt ersichtlich ist, von Hand oder mittels Elektrokarren. Eine Umladung im Großbehälterverkehr fällt bei der Schiene fort, da der Großbehälter nur im Wagenladungsverkehr aufkommt. Der zweimalige Umschlag Schiene-Straße erfolgt bei einer Beförderung über die Bahn bei der An- und Abfuhr. Für Kleinbehälter vollzieht sich diese Umladung bei der Abfertigung wie auf den Umladestellen, da alle Güterabfertigungen Laderampen besitzen, die in gleicher Höhe wie die Plattform der Straßenfahrzeuge liegen, im Durchschnitt 1,20 m über Straßenoberfläche. Sowohl von der Seite wie von der Stirnwand der Straßenfahrzeuge her kann das



Überrollen über die Ladebrücken erfolgen. Rollbare Großbehälter werden auf Laufschiene übergerollt, straßenfahrbare erreichen die Straße über eine schiefe Ebene, die sich an die Rampe anschließt. Bei kranbaren Hubbehältern, bei denen eine Fahrbarmachung durch Untersetzen von Rollen nicht möglich ist, kann der Umschlag durch einen festen oder fahrbaren Portalkran, festen oder Autodrehkran erfolgen. Eine von der Demag, Duisburg, versuchsweise erbaute Großladeschwinge in Gestalt eines 3 achsigen Kraftfahrzeuges mit ausziehbarem Schwingenportal von einer Tragfähigkeit von 5 250 kg, ähnlich wie die in Abbildung 14 dargestellte Kleinladeschwinge, soll an Stellen, wo keine ortsfeste Krananlage vorhanden ist, den Umschlag ermöglichen. Die Schwinge ist so ausgebildet, daß der Großbehälter während der Schwenkbewegung seine Höhenlage nicht ändert. Durch ein ausreichend bemessenes Ausgleichsgewicht ist auch bei der äußersten Stellung der Nutzlast die Standfestigkeit des Fahrzeuges gewährleistet. Der Vergasermotor von 8 PS gestattet, mit einer Geschwindigkeit von 2,5 bis 3 km/h zu fahren. Die Erprobung muß zeigen, welche Großbehälterbauart wirtschaftlicher ist. Die Hubbehälter erfordern die hohen Umschlagskosten durch die Krananlagen, sind aber billiger als die roll- und straßenfahrbaren. Da aber die wenigsten Kunden von Wagenladungen Krananlagen besitzen, ist die Bahn ihnen entgegengekommen und hat die Mehrzahl ihrer Großbehälter mit gummibereiftem Straßenfahrwerk ausgestattet.

#### B. Für den Umschlag Straße - Straße.

Eine Umfrage der Bahn hat ergeben, daß die Mehrzahl der Kleinbehälterversender Rampen, Fahrstühle, Elektro- oder Flaschenzüge besitzen, um den Kleinbehälter auf das Straßenfahrzeug zu laden. Anders liegen die Verhältnisse bei den Empfängern, die selten im Besitze irgendwelcher Hebeanlagen sind. Die Behälter bleiben meistens auf den Fuhrwerken stehen und werden dort entladen, was erhebliche Kosten mit sich bringt und dem Wesen des Behälterverkehrs, die Umladung zu vereinfachen, widerspricht. Zuweilen werden die Behälter schon auf den Empfangsgüterabfertigungen entladen. Einer der ersten Versuche, diesen Mißstand zu beseitigen, war die Hübnersche Ladeplattform in Abbildung 13. Die Erfahrung zeigte jedoch, daß die Standsicherheit, abgesehen von dem hohen Eigengewicht, nicht genügte und daß oft ein Ecken der Zahnstangen in ihren Führungsböcken eintrat, sodaß man es bei dem Versuch belassen hat. Die Kleinladeschwinge, Bauart Demag, ist im Einvernehmen mit dem Reichsbahnzentralamt München durchgebildet worden. Die schwenkbare portalartige Schwinge ist dem Profil des Lastkraftwagens angepaßt. Das Einschwenken der Behälter ist sehr leicht gemacht, da die Last während des Schwenkvorganges in gleicher Höhe bleibt und somit keine Hubarbeit erforderlich ist. Die Schwinge steht bei Fahrt senkrecht. Um eine größere Ausladeweite zu erreichen, ist der Schwingrahmen ausziehbar. Die Tragfähigkeit dieser Ladeeinrichtung, die ohne Mühe von einem Mann bedient werden kann, wie Abbildung 14 zeigt, beträgt 1 500 kg. Sie ist auch zum Auf- und Abladen anderer schwerer

Güter geeignet. Auf Pferdefuhrwerken ist diese Bauweise fehlgeschlagen, auf Lastkraftwagen ist sie erst in jüngster Zeit in stärkerem Maße eingebaut worden. Nach Vorschlägen des Reichsbahnausbesserungswerkes Witten ist ein Niederflurwagen als Einachsanhänger für Schlepper und Lastkraftwagen entwickelt worden. Bei dieser Beförderungsart wird der Höhenunterschied schon auf der Güterabfertigung überwunden. Der Anhänger besteht aus geschweißtem Stahlgerippe, das durch senkrechte Stege als starrer Rahmen ausgebildet ist, wie auf Abbildung 15 zu erkennen ist. Die aus 30 mm starkem Holz bestehende Plattform hat die Größe 2 300 x 1 250 mm. Infolge der gekröpften Achse liegt die Plattformoberkante 300 mm über dem Boden. Die Räder laufen in Kegelrollenlagern und besitzen Luftreifen. Die billigere Bauart hat Hochelasticroifen, jedoch ist bei ihr infolge der Straßenverkehrsordnung die Höchstgeschwindigkeit auf 25 km/h beschränkt. Die Ladefähigkeit beträgt 1 500 kg bei 750 kg Eigengewicht. Während des Überrollens des Behälters ist das Fahrzeug durch umklappbare Stützen gesichert. Die klappbare Rückwand dient als Auflauframpe. Eine Seilwinde an der Stirnwand zieht den Behälter auf die Plattform. Ein verstellbares Kupplungsstück gestattet, in jedem Zustand den Anhänger wagerecht zu befördern und die verschiedene Höhenlage der Zugösen der Lastkraftwagen auszugleichen. Er besitzt eine als Seilzugbremse ausgebildete Handbremse. Der Anhänger hat sich schon sehr bewährt. Im Bezirk Wuppertal wird ein Wagen im wöchentlichen Durchschnitt 35 mal benutzt, in München ist die tägliche Leistung 3 beladene Behälter. Eine weitere billige Umladeeinrichtung für den Umschlag auf die Straße stellt die zweiteilige Ladebrücke mit Handwinde und Abstützspindeln in Abbildung 16 dar. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf nur 150.- RM. Die zweiteilige Ladebrücke kann ohne Schwierigkeiten auf jedem Straßenfahrzeug mitgenommen werden. Jeder Brückenteil, der ein Eigengewicht von 60 kg und eine Ladefähigkeit von 800 kg besitzt, ist 4 m lang und 400 mm breit. Zwischen Winkeleisen liegt ein 22 mm starker Holzbelag als Lauffläche. Wie bei der Schrottleiter greift der Kopf der Brücke entweder mit bügelartigen Haken über den erhöhten Bordrand oder mit spitzen Zähnen auf die Wagenplattform, sodaß die Brücke abrutschsicher festgelegt ist. Die beiden Brückenteile sind je nach der Spurweite der Räder des Behälterdrehschemels verschiebbar. Werden schwere Behälter umgeladen, so wird der Wagen auf der Ladeseite durch 2 um 100 mm verstellbare Abstützspindeln unterstützt, um eine einseitige Belastung der Wagenfedern zu vermeiden. Die auf der gegenüberliegenden Seite des Wagens befestigte Winde, deren Seilzug durch eine unter der Wagenplattform angebrachte Kette mit Spannschloß ausgeglichen wird, ermöglicht ein müheloses Auf- und Abladen der Behälter. Bei straßenfahrbaren Großbehältern ist ein zweiter Umschlag nicht erforderlich. Rollbare Großbehälter werden über Laufschienen, die an die Stirnseite der Lastkraftwagen angelegt werden, durch ein Spill auf- und abgeladen, das vom Motor des Wagens angetrieben wird und hinter der Führerrückwand eingebaut ist, oder sie werden auf zweiachsigen Niederflurwagen, deren Bodenfreiheit 250 mm beträgt, befördert. Hubbehälter

hebt man durch Handwinden an, um ein Unterfahren eines Unterschubwagens zu ermöglichen, der in seinem Aufbau dem Niederflurwagen sehr ähnelt. Der Unterschubwagen erspart die Krananlage für den Umschlag von der Schiene zur Straße, da er schwenkbares Fahrwerk besitzt und somit an Kopf- wie an Seitenrampen verwendet werden kann. Die ungefederte Ausführung gestattet eine Höchstgeschwindigkeit von 8 km/h, die gefederte Ausführung eine solche von 16 km/h. Alle diese Einrichtungen, die zum Teil noch erprobt werden müssen, besonders im Großbehälterverkehr, verursachen erhebliche Kosten. Diese Kosten müßten zu Lasten des Unternehmers gehen, da die Bahn die hohen Unterhaltungskosten der Behälter zu tragen hat und die größeren Vorteile des Behälterverkehrs auf Seiten des Kunden liegen, wie im nächsten Abschnitt gezeigt werden soll.

#### SECHSTER ABSCHNITT.

##### Die Wirtschaftlichkeit des Kleinbehälterverkehrs für die Deutsche Reichsbahn.

##### I. Die Kosten der gewöhnlichen Stückgutbeförderung.

Wenn man über die Wirtschaftlichkeit des Behälterverkehrs eine Kostenrechnung aufstellen will, müßte man vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus sämtliche bei dieser Beförderungsart auftretenden Kosten untersuchen. Diese Kosten setzen sich zusammen aus den Beförderungskosten vom Haus des Versenders bis zur Versandgüterabfertigung, den Beförderungskosten über die Schiene und denen von der Empfangsgüterabfertigung bis zum Hause des Empfängers. Die An- und Abfuhrkosten tragen Versender oder Empfänger, die die Behälter meistens mit eigenen Fuhrwerken oder mit denen der Rollfuhrunternehmer befördern. Da beim An- und Abrollen das Behältereigengewicht frachtpflichtig ist, entstehen dem Kunden hierdurch zusätzliche Kosten. Daß aber diese zusätzlichen Kosten in keinem Verhältnis stehen zu den Vorteilen, die sich aus der Ersparnis der Kosten für die teuren Packmittel, für die Fracht, bei der nur das Inhaltsgewicht zur Berechnung herangezogen wird, gegebenenfalls für die Rücksendung der leeren Packmittel, ferner für die Pack- und Ladearbeiten und durch Entstehung von Beförderungsschäden ergeben, geht aus der von Jahr zu Jahr steigenden Verwendung der Kleinbehälter hervor. Im Dezember 1934 betrug die Zahl der monatlichen Lastverwendungen 22 316, im Dezember 1935 schon 34 732, es ist demnach eine Zunahme von 55 v.H. gegenüber dem Vorjahre zu verzeichnen, wie Abbildung 39 zeigt. Wenn die Wirtschaft in solch wachsendem Umfang den Behälterdienst der Reichsbahn in Anspruch nimmt, ist damit die Wirtschaftlichkeit dieser Beförderungsart für den Kunden erwiesen und eine Berechnung der An- und Abfuhrkosten für die Bahn überflüssig. Es ist also bei einer Wirtschaftlichkeits-

berechnung des Behälterverkehrs für die Bahn, die Eigentümerin der Einrichtungen des Behälterdienstes ist, nur erforderlich, die Kosten zu untersuchen, die entstehen, sobald der Behälter der Bahn übergeben ist. Wenn man diese Kosten für die Bahn ermitteln will, so müssen zunächst die Kosten, aus denen sich die gewöhnliche Stückgutbeförderung zusammensetzt, dargestellt werden. Abbildung 22, deren Werte in Abbildung 23 schaubildlich zusammengestellt sind, gibt einen Überblick über die gesamten Selbstkosten. Die verschiedenen hauptsächlichsten Anteile der Selbstkosten des Stückgutverkehrs gibt Abbildung 40 wieder, deren Angaben ebenfalls aus Abbildung 22 entnommen sind. Die eingezeichneten Kosten ergeben zusammen die Betriebskosten eines Betriebsnettotonnenkilometers. Hinzu treten noch restliche Kosten in Form von Umwegkosten - denn das Gut wird nicht immer auf der kürzesten Strecke, die für die Frachtsatzberechnung maßgebend ist, befördert - , von Kosten des Anteils am Dienstgut und des Schuldendienstes, die mit den Betriebskosten zusammen die Selbstkosten eines Tariftonnenkilometers ergeben. Daß der Anteil der einzelnen Kosten an den Stückgutbeförderungskosten schwankt, ist aus Abbildung 41 ersichtlich, die die aus Abbildung 22 umgerechneten anteiligen Werte zeigt. Das Schaubild läßt erkennen, daß die zweimaligen Abfertigungskosten unabhängig von der Versandweite sind. Die Zugförderkosten sind auch annähernd gleichbleibend von 200 km aufwärts. Die Umladungskosten, die beim Wagenladungsverkehr fortfallen, wachsen mit der Versandweite. Bei 75 km rechnet man mit einmaliger Umladung, bei 600 km etwa mit einer 1,65 maligen. Noch stärker steigen die Zugbildungskosten, die durch die zahlreichen Verschiebefahrten auf jedem größeren Bahnhof erforderlich sind, um die Wagen in andere Züge überzuführen. Die Umladungskosten belaufen sich auf 5,96 RM/to. Abbildung 38 zeigt, daß im Durchschnitt 1,255 Stunden erforderlich sind, um eine Tonne umzuladen. Bei einem Stundenlohn von 65,1 Rpf. kostet die Umladung einer Tonne an Lohnkosten 1,255 · 65,1 = 82 Rpf. 5,14 RM sind also allgemeine feste Kosten, die sich aus der Unterhaltung der Umladestellen, den Beamten- und Angestelltegehältern und den Sachverwaltungskosten zusammensetzen. Also nur 13,7 v.H. der Umladungskosten entfallen auf die Gedingeentlohnung der Ladearbeiter. Bei den Abfertigungskosten ist der Anteil noch geringer, da bei vielen Abfertigungen infolge des durchschnittlichen geringen Aufkommens an Gütern überhaupt keine Gedingeentlohnung durchgeführt werden kann. Bei einer mittleren Versandweite von 208 km (Stückgut 1934) ergibt sich ein Kostenanteil der einzelnen Kosten an den Selbstkosten zu (vgl. Abbildung 22, 200 km Entfernung) : Abfertigungskosten 40,8 v.H., Umladungskosten 22 v.H., Zugbildungskosten 10,8 v.H., Zugförderkosten 19,4 v.H. und restliche Kosten 7,0 v.H. Von den Selbstkosten des Stückgutdienstes sind etwa 72 v.H. als feste Kosten und nur 28 v.H. als veränderliche anzusehen.<sup>8)</sup> Wie

8) Wirtschaftsheft 8 der Frankfurter Zeitung.

alle Verkehrsbetriebe sind die Eisenbahnen infolge ihrer Frachtsatz- und Schienengebundenheit, ihrer Beförderungs- und Betriebspflicht, sowie der Unmöglichkeit der Herstellung auf Vorrat - denn Beförderungsleistungen sind nicht aufspeicherbar, daher müssen die Bahnen auf Spitzenleistungen gerüstet sein - Unternehmungen, deren Kostengefüge ein ausgesprochenes Festkostengefüge ist. Infolgedessen muß, wie schon eingangs erwähnt, die Bahn versuchen, einen möglichst großen Teil des Verkehrs zu übernehmen.

## II. Die Kosten des Kleinbehälterverkehrs.

### A. Der Behälterverkehr als zusätzlicher Verkehr.

Das Aufkommen der Güter im Behälterverkehr hat bisher trotz seiner stark aufsteigenden Linie nur einen kleinen Anteil am Stückgutverkehr. Die beförderten Stückguttonnen im Jahre 1934 betrugen 14 033 286 Tonnen.<sup>9)</sup> Die umfangreichen Untersuchungen im Jahre 1934 über den Behälterverkehr, auf die noch weiter unten eingegangen wird, ergaben eine mittlere Behälterauslastung von 366 kg. Die Zahl der gesamten Lastverwendungen betrug 276 444.<sup>10)</sup> Somit ergibt sich ein Aufkommen an Behälterinhaltstonnen von  $276\,444 \times 0,366 = 101\,178$  Tonnen = 0,7 v.H. vom gesamten Stückgutaufkommen. Eine genaue Untersuchung über sämtliche Arbeitsgänge und die entstehenden Kosten im Behälterverkehr anzustellen, ist durch den dafür erforderlichen Aufwand an Zeit und Arbeitskräften nicht gerechtfertigt, solange der Behälterverkehr nicht einen nennenswerten Anteil am Stückgutverkehr erreicht hat. Die zu erwartende Steigerung im Kleinbehälterverkehr dürfte höchstens noch eine 3 - 5-fache des Anteils von 1934 sein, da im Laufe der bisher 8-jährigen Entwicklung allmählich eine bestimmte Warenart, so z.B. zerbrechliches Gut und Backwaren, deren Anteil am gesamten Stückgutverkehr einigermaßen konstant ist, Hauptträger des Kleinbehälterverkehrs geworden ist. Der Anteil würde also im Höchstfalle den Wert  $0,7 \times 5 = 3,5$  v.H. des Stückgutverkehrs erreichen. Der Behälterverkehr darf also mit Recht als zusätzlicher Verkehr betrachtet werden, bei dem mit Rücksicht auf seinen Zweck, ein erfolgreiches Wettbewerbsmittel gegen den Kraftwagen durch ihn zu haben, ein Nutzen nicht unbedingt erzielt zu werden braucht, sondern die Einnahmen die entstehenden Kosten lediglich decken sollen. Die Kosten im Behälterverkehr setzen sich aus den Beförderungskosten des Behälterinhaltsgewichtes und des Behältereigengewichtes zusammen. Hinzu treten noch zusätzliche Kosten, die, wie unter III gezeigt wird, von zusätzlichen Einnahmen gedeckt werden sollen.

9) Geschäftsbericht 1934 der Deutschen Reichsbahn.

10) Jahresbericht 1934 des Hauptwagenamtes.



B. Die Beförderungskosten des Behälterinhaltsgewichtes.

Die Beförderungskosten des Behälterinhaltsgewichtes, das nur als frachtpflichtiges Gewicht herangezogen wird, sind, abgesehen von den Frachtverlustkosten, die sich aus dem Unterschied des im gewöhnlichen Stückgutverkehr frachtpflichtigen Gesamtgewichtes und des im Behälterverkehr frachtpflichtigen Inhaltgewichtes ergeben und auf die unter D dieses Abschnittes noch näher eingegangen wird, die gleichen wie beim gewöhnlichen Stückgutverkehr. Wenn auch, wie schon anfangs erwähnt, die Selbstkosten im Stückgutverkehr nicht ganz gedeckt werden, so liegt die Ursache hierfür im Wesen der Stückgutbeförderung begründet. Daran kann der Behälterverkehr nichts ändern, da er ja einen Teil jener Beförderungsart darstellt.

C. Die Beförderungskosten des Behältereigengewichtes.

Die Beförderungskosten des Behälterinhaltsgewichtes sind die gleichen wie die im gewöhnlichen Stückgutverkehr. Daß die Beförderungskosten des Behältereigengewichtes praktisch null sind, soll in diesem Abschnitt bewiesen werden. Diese Beförderungskosten setzen sich, wie oben, aus den Abfertigungs-, Umlade-, Zugbildungs- und Zugförderungskosten zusammen. Von den restlichen Kosten, Umwegkosten, Dienstgutanteil, Schuldendienst, in Höhe von 7 v.H. kann abgesehen werden, da diese bereits auf die Tonnenkilometerförderleistung des frachtpflichtigen Stückgewichtes umgelegt sind. Die Abfertigungskosten des Behältereigengewichtes sind praktisch null; denn so, wie die Stechkarren und Ladeplatten als bahneigenes Lademittel zur Erleichterung des Umschlaggeschäftes angesehen werden, ist es auch mit den Behältern. Bei Abfertigungen, bei denen eine Gedingeentlohnung der Ladearbeiter erfolgt, wird bei der Festsetzung der Sollleistung das Gewicht der Stechkarren oder sonstiger Lademittel ebenfalls unberücksichtigt gelassen. Die durch den Behälterdienst entstehenden Schreibarbeiten der Angestellten und Beamten, die sich aus dem Führen der Behälterbestell-, Ein- und Ausgangsbücher, sowie der wöchentlich aufzustellenden statistischen Auszüge und der Überwachung des lückenlosen Laufes der freizügigen Behälter ergeben, sind zwar eine zusätzliche Belastung, jedoch verursachen sie im ganzen gesehen, keine besonderen Kosten, da sie von den vorhandenen Arbeitskräften verrichtet werden. Selbst wenn der Behälterverkehr auf das Vielfache seines heutigen Anteils anwüchse, würde eine Neueinstellung von Arbeitskräften deswegen nicht erforderlich sein. Auch die Anschaffungskosten der Bücher sind zu gering, um in Betracht gezogen zu werden. Bei den Umladekosten liegt der Fall ähnlich. Im Gedingeverfahren entstehen Kosten der Behältereigengewichtsbeförderung bei der Umladung der Leerbehälter. Die Höhe der Kosten ergibt sich aus den Angaben vom November 1935, dem bisher günstigsten Monat im Behälterverkehr, wie aus dem Behälterverwendungsnachweis auf Abbildung 42 hervorgeht. Die Zeilen 1 bis 7 und 9 des Nachweises sind dem vom Hauptwagenamt monatlich herausgegebenen Nachweis entnommen, die übrigen sind aus den angegebenen Spalten errechnet worden.



Die tatsächlichen Einnahmen, deren steigende Linie von 67 724.- RM im Dezember 1934 auf 111 704.- RM im Dezember 1935 in Abbildung 43 zu beobachten ist, setzen sich zusammen aus den eingenommenen Mieten und der Verzögerungsgebühr abzüglich der erstatteten Mieten. Die Versandweite ergibt sich aus dem Verhältnis

$\frac{\text{Geleistete Kilometer}}{\text{Zahl der Verwendungen}}$ , die monatliche Verwendung eines Behälters aus dem Verhältnis  $\frac{\text{Zahl der Verwendungen}}{\text{Behälterbestand}}$ , die mittlere Umlaufsdauer aus dem Verhältnis

$\frac{30}{\text{monatliche Behälterverwendung}}$ , die durchschnittliche Mieteinnahme aus dem Verhältnis  $\frac{\text{Tatsächliche Mieteinnahmen}}{\text{Zahl der Verwendungen}}$ , die Zahl der täglich nicht benutzten Behälter aus dem Verhältnis  $\frac{\text{Ausbesserungszeit}}{30}$ .

Die Zahl der Leerverwendungen der Behälter betrug im November 1935 41 795. Bei einer Leerversandweite von 164 km rechnet man, wie aus Abbildung 41 hervorgeht, mit einer 1,3 maligen Umladung. Das in Anrechnung gebrachte Gewicht bei der Leerbehälterumladung ist 100 kg. Mithin ergibt sich:

$41\,795 \cdot 0,100 \cdot 1,3 = 5\,433$  Tonnen. Wie oben schon erwähnt, kostet die Umladung einer Tonne an Gedingeentlohnung 82 Rpf.  $0,82 \text{ RM/to} \times 5\,433 \text{ to} = 4\,455 \text{ RM}$ .

Auf eine Lastverwendung bezogen ergibt sich:

$\frac{4\,455}{44\,622} = 0,099 \text{ RM} = 9,9 \text{ Rpf/Lastverwendung}$ .

An Umladekosten entstehen also je Lastverwendung 9,9 Rpf. Da die Umladung der Lastbehälter nach der Einheitsstückzeit des gewöhnlichen Stückgutverkehrs erfolgt, so stellt die Zeitersparnis von 78,04 v.H. noch keine Einsparung an Umladekosten dar, solange keine neue Solleistung festgesetzt wird, die erst bei größer werdendem Anteil des Behälterdienstes am Stückgutverkehr gerechtfertigt erscheint. Der augenblickliche Vorteil liegt beim Ladearbeiter, der durch die Behälterumladung sein gefordertes Soll leichter erreichen kann. Zusätzliche Schreibarbeiten entstehen nicht. Abbildung 26 gibt ein Eigengewicht von 275 kg für die A-, von 370 kg für die B- und von 415 kg für die C-Behälter an. Im November 1935 ergab sich eine Lastverwendung der A-Behälter zu 18 563, der B-Behälter zu 21 537, der C-Behälter zu 4 522. Das Behältereigengewichtsaufkommen betrug somit im Lastlauf

A.  $18\,563 \times 275 = 5\,104\,825 \text{ kg}$

B.  $21\,537 \times 370 = 7\,968\,690 \text{ kg}$

C.  $4\,522 \times 415 = 1\,876\,630 \text{ kg}$   
 $\frac{14\,950\,145 \text{ kg}}{100} = 14\,950 \text{ to/Monat}$   
 $= 179\,400 \text{ to/Jahr}$ .

im Leerlauf:

$$A. \quad 17 \ 671 \times 275 = 4 \ 859 \ 525 \text{ kg}$$

$$B. \quad 19 \ 314 \times 370 = 7 \ 146 \ 180 \text{ kg}$$

$$C. \quad 4 \ 730 \times 415 = 1 \ 972 \ 950 \text{ kg}$$

$$\underline{13 \ 978 \ 655 \text{ kg}} = 13 \ 978 \text{ to/Monat}$$

$$= 167 \ 736 \text{ to/Jahr.}$$

Die Zahl der 1934 gestellten Stückgutwagen betrug 10,568 Millionen<sup>11)</sup>.

$$\text{Lastlauf:} \quad \frac{179 \ 400 \ 000 \text{ kg/Jahr}}{10 \ 568 \ 000 \text{ Wagen/Jahr}} = 16,9 \text{ kg/Wagen}$$

$$\text{Leerlauf:} \quad \frac{167 \ 736 \ 000 \text{ kg/Jahr}}{10 \ 568 \ 000 \text{ Wagen/Jahr}} = 15,8 \text{ kg/Wagen.}$$

Wenn also jeder Stückgutwagen, der 1934 eine mittlere Auslastung von 2,78 to<sup>11)</sup> hatte, mit  $16,9 + 15,8 = 32,7 \text{ kg}$  Behältereigengewicht belastet ist, = 1,18 v.H. der Auslastung, so sind die Zugförderungs- und Zugbildungskosten des Behältereigengewichtes praktisch null. Auch bei einer Steigerung des Anteiles auf das 5-fache des bisherigen Wertes, also von 1,18 v.H. auf 5,9 v.H. der Auslastung sind die Zugbildungs- und Zugförderkosten des Behältereigengewichtes noch nicht von praktischer Bedeutung. Denn jeder Güterzug, der auf dem Abgangsbahnhof gebildet wird, besteht aus Stückgut- und Wagenladungswagen. Der Anteil der im Jahre 1934 beförderten Stückguttonnen an der beförderten Gesamttonnenzahl von Stückgut und Wagenladungen betrug: 11)

$$100 \cdot \frac{14 \ 038 \ 286 \text{ to}}{365 \ 109 \ 000 \text{ to}} = 3,85 \text{ v.H.}$$

Hierbei ist aber zu berücksichtigen, daß die mittlere Auslastung des Stückgutwagens 2,78 to und die des Wagenladungswagens 14,35 to<sup>11)</sup> beträgt.

$$\frac{14,35}{2,78} = 5,1.$$

Der Wert:  $3,85 \times 5,1 = 19,63 \text{ v.H.}$  besagt somit, daß in einem Güterzug durchschnittlich 19,63 v.H. Stückgutwagen sich befinden. Der Behältereigengewichtsanteil von 5,9 v.H. an der Stückgutwagenauslastung ergäbe also im Höchsfalle eine Steigerung der erforderlichen Lokomotivzugkraft sowohl bei der Zugbildung wie bei der Zugförderung von:  $5,9 \times 0,1963 = 1,16 \text{ v.H.}$ , die praktisch ohne Mehrkosten erreicht werden kann. Wenn auch Fälle eintreten, in denen ein Wagen größtenteils mit leeren Behältern besetzt ist oder Abfertigungen mit starkem Behälteraufkommen vielleicht geringe zusätzliche Kosten aufzuweisen haben, so kann die Statistik, die gewisse Unebenheiten nun einmal in Kauf nehmen muß, darauf keine Rücksicht

11) Wirtschaftlichkeit des Fernverkehrs 1934.

nehmen. Die gesamten Selbstkosten des Behältereigengewichtes sind somit 9,9 Rpf je Lastverwendung. Diese Kosten werden sich noch bedeutend ermäßigen, wenn sich die Wirkungen der seit dem 1. Juli 1935 eingeführten Freizügigkeit bemerkbar machen. Infolge dieser Freizügigkeit sank die Zahl der Leerverwendungen im September 1935, wie Abbildung 39 zeigt, erstmalig unter die der Lastverwendungen. Gleichzeitig mit dem Rückgang der Leerverwendungen sind die Leerkilometer erheblich gefallen, wie aus Abbildung 44 hervorgeht. Die Ursache für die hohe Zahl der Leerkilometer war die bei der kleinsten Beschädigung erfolgende Übersendung der Behälter in das nächste Reichsbahnausbesserungswerk für Behälter, das manchmal 200 km weit entfernt lag, sodaß die Behälter oft 14 Tage aus dem Verkehr gezogen waren. Hieraus erklärt sich auch die hohe Zahl der Ausbesserungstage und der täglich nicht benutzten Behälter. In Zukunft werden kleinere Schäden von Schlossern des benachbarten Betriebswerkes oder Betriebswagenwerkes beseitigt, sodaß der Behälter höchstens für 1 bis 2 Tage außer Dienst gestellt ist.

#### D. Zusätzliche Kosten des Behälterverkehrs.

##### 1. Frachtverlustkosten.

Die wichtigsten Kosten im Behälterverkehr sind die durch die Frachtberechnung des Inhaltgewichtes entstehenden Frachtverlustkosten. Diese Kosten können ermittelt werden, sobald der Verpackungsgewichtanteil der Behältersendungen am Inhaltsgewicht feststeht. Die umfangreichen Märzaufschreibungen 1934, die von der Reichsbahndirektion Frankfurt (M) durchgeführt wurden, ergaben die auf Abbildung 45 dargestellten im Behälterverkehr aufkommenden Warenarten. Von sämtlichen 127 Güterarten die Verpackungsgewichtsanteile zu untersuchen, wäre mit Rücksicht auf die verschwindend kleinen Anteile der meisten Güter am Gesamtaufkommen überflüssig. Es sind die 12 wichtigsten und am häufigsten vorkommenden Güterarten gewählt worden: Backwaren, Tonwaren, Porzellan, Hohlglas, Stahl und Eisenwaren, Emailwaren, Blechwaren, Fliesen, Schokolade, Webwaren, Badewannen und elektrotechnische Artikel. Aus der Zusammenstellung der Verpackungsergebnisse auf Abbildung 48 geht aus Spalte 7 hervor, daß der Mengenanteil der zuletzt genannten Warenart: "Elektrotechnische Artikel" am Gesamtaufkommen nur noch 1,98 v.H. beträgt, der Anteil der vernachlässigten Güter ist also verschwindend klein. Sowohl auf den in Abbildung 17 dargestellten Güterabfertigungen wie auf den Umladestellen wurden, soweit die Umladungsuntersuchungen es gestatteten, vom Verfasser Verpackungsuntersuchungen vergleichsfähiger Sendungen durchgeführt. Unter Berücksichtigung des Mengenanteils der einzelnen Verpackungsformen wurden von jeder Warenart verschiedene Kisten untersucht. Das Verpackungsgewicht wurde durch Berechnung ermittelt. Es ist beobachtet worden, daß die innere Verpackung in Form von Pappe, Papier oder Holzwohle bei beiden Beförderungsarten, Behälterverkehr wie gewöhnlichem Stückgutverkehr, annähernd die gleiche war und die geringen Unter-

schiede keinen Einfluß auf das Endergebnis hatten. Vor Beginn der Untersuchungen wurden 100 leere Kisten gewogen und gemessen, um das mittlere spezifische Gewicht festzustellen. Es wurden  $0,55 \text{ gr/cm}^3$  errechnet, doch ist in diesem Wert schon das Mehrgewicht von etwaigen Querleisten enthalten. Mit Hilfe des spezifischen Gewichtes und der Abmessungen der vollen Kisten wurde das Verpackungsgewicht ermittelt. In der Spalte: "Abmessungen" der Verpackungsgewichtstafel auf Abbildung 46 und 47 gibt die erste Zahl die Breite, die zweite die Höhe, die dritte die Länge und die vierte die Wandstärke der Kisten in cm an. Das Gesamtgewicht wurde meistens aus dem Frachtbrief oder durch Abwiegen festgestellt. Der Buchstabe P anstelle der Wandstärke besagt, daß die Verpackungsform entweder eine genormte deutsche Einheitspappschachtel oder Packpapier war, ein S, daß Sackleinwand das in Packpapier gewickelte Paket umhüllte. Der Buchstabe V hinter der Zahl der Wandstärke deutet an, daß die Verpackungsart ein Verschlag war, bei dem die Wände aus Latten gebildet sind. Der Unterschied zwischen Verschlag, dessen Lattenabstände größer sind als die Lattenbreite, und Lattengestell (Harasse), bei dem die Zwischenräume kleiner als die Lattenbreite sind, wurde nicht berücksichtigt. Je nach Breite der Zwischenräume sind 60 bis 80 v.H. der vollwandigen Verpackungsform in Rechnung gesetzt worden. Sind bei den Abmessungswerten nur 3 Zahlen unter Hinzufügung des Buchstaben V angegeben, so bezeichnen die ersten beiden Zahlen die Breite und Länge, die dritte die Stärke eines Verschlages, der sich aus einem aus Latten bestehenden Boden und Deckel zusammensetzt, die durch Metallbandstreifen miteinander verbunden sind. In diesem Falle wurde das Gewicht des lattenartigen Bodens mit 50 v.H. in Anrechnung gebracht. Die Mittelwerte der 4 523 Verpackungsformen sind unter Berücksichtigung des Anteils der einzelnen Warenarten am Gesamtaufkommen in Abbildung 48 wiedergegeben. Der Anteil der heute viel im Verkehr befindlichen leichten Pappschachteln und der Packpapierverpackung ist mit angeführt worden, weil diese Verpackungsform für die Rücksendung gebrauchter Packmittel nicht in Frage kommt. Das Eigengewicht der Pappverpackung wurde auf Grund von Listen der Herstellerfirmen, die Umfang, Gewicht und Tragfähigkeit des "Deutschen Einheits-Pappkartons" enthielten, ermittelt. Es ergibt sich also im Durchschnitt ein Verpackungsgewichtsanteil von 14,67 v.H. des Inhaltsgewichtes. Die mittlere Lastversandweite betrug 335 km im November 1935. Unter Nichtberücksichtigung des Leerbehälteranteils ist in Abbildung 38 eine mittlere Auslastung von 418 kg errechnet worden. In Abbildung 49 ist der Frachtsatz für 335 km schaubildlich in Abhängigkeit vom Gewicht dargestellt. 12) Der Frachtverlust des Verpackungsgewichtsanteils von 14,67 v.H. ist für die verschiedenen Auslastungen eingezeichnet. Für andere Versandweiten ist dieser Verlust, der im Unterschied der Fracht des Gesamtgewichtes und der des Inhaltsgewichtes liegt, annähernd gleich groß. Aus Abbildung 49 geht hervor, daß der Frachtsatz

---

12) Frachtsatztafel für Stückgutsendungen.

für eine Sendung von 460 kg bis 520 kg ungefähr der gleiche ist. Diese Tatsache beruht darauf, daß der Frachtsatz bei größerer Auslastung, bezogen auf die Gewichtseinheit, niedriger ist als bei kleinen Gewichtsmengen, ähnlich wie im Wagenladungsverkehr, bei dem die 5 Tonnenklasse höhere Sätze hat als die 15 Tonnenklasse; denn die Höhe der Beförderungskosten ist abhängig von der Ausnutzung des Laderaumes des Beförderungsmittels. Die Selbstkosten für die Einheit nehmen in dem Maße ab, in dem das Ladungsgewicht steigt. Der eingezeichnete Frachtverlust in Abbildung 49 ist in Abbildung 50 noch einmal zur besseren Übersicht dargestellt. Bei 418 kg Behälterauslastung ergibt sich somit ein Frachtverlust von 2.10 RM je Behälterlastverwendung. Der Fortfall der Rücksendung gebrauchter Packmittel bringt der Bahn noch einen Verlust. Um diesen zu erfassen, muß der Anteil der zurückgeschickten, gebrauchten Packmittel am Gesamtstückgutaufkommen ermittelt werden. Vom 20. bis 29. März 1930 wurden von der Reichsbahndirektion Königsberg (Pr) Aufschreibungen über den Versand gebrauchter Packmittel gemacht.<sup>13)</sup> Der Zweck dieser Untersuchungen war, den Anteil der gebrauchten Packmittel zu erfassen, die nur auf dem Rückweg über die Schiene befördert wurden, während die Vollsendung über die Straße oder den Wasserweg gegangen war. Das Ergebnis der Untersuchungen war, daß die allgemein durchgeführte Prüfung des Vermerkes "Packmittel gebraucht, voll die Bahn passiert" im Frachtbrief auf abfertigungstechnische Schwierigkeiten stoßen und der Nutzen nicht im Einklang mit dem Arbeitsaufwand stehen würde. In diesen 10 Tagen gingen 30 479,8 to Packmittel über die Schiene. Die Zahl der im Jahre 1930 beförderten Stückguttonnen betrug 14 033 286. Der Anteil der Packmittel am Stückgutaufkommen beträgt somit:

30 479,8 to/10 Tage

30 479,8 . 36 = 1 097 272 to/Jahr

$$\frac{1\ 097\ 272}{14\ 033\ 286} \cdot 100 = 7,6 \text{ v.H.}$$

Für die im Behälterverkehr aufkommenden Warenarten ist der Anteil der Packmittel von 7,6 v.H. am Stückgutgesamtwicht nicht so hoch, da viele Sendungen in der heutigen Pappschachtel oder Packpapierverpackung aufkommen. Der Anteil der Pappverpackung beträgt 31,25 v.H., es kommen also nur  $100 - 31,25 = 68,75$  v.H. für die Rücksendung der Verpackung in Frage, sodaß der Anteil der zurückgehenden Packmittel im Behälterverkehr

$0,6875 \times 7,6 = 5,22$  v.H.

beträgt.

---

13) Ständiger Frachtsatzausschuß zur Prüfung der allgemeinen Frachtsatzvorschriften des Deutschen Eisenbahn-Güterfrachtsatzes.



Je Behältersendung wären also

$$\frac{5,22}{100} \times (418 + 0,1467 \times 418) = 25,0 \text{ kg}$$

Packmittel zurückgeschickt worden. Die Einnahmen aus der Rückbeförderung der Packmittel brachten in diesen 10 Tagen 613 023.- RM. Auf die Tonne bezogen, ergibt dies:

$$\frac{613 \ 023}{30.479,8} = 20,19 \text{ RM/Tonne} = 2,02 \text{ Rpf/kg.}$$

Die Ermittlung der Rückfracht aus der Frachtsatztafel würde zu einem Trugschluß führen, da die Packmittel meistens zu größeren Sendungen zusammengefaßt und nicht immer an den Versandort zurückbefördert werden. Zu dem Frachtverlust von 2,10 RM käme noch der Wert:

$$25,0 \text{ kg} \times 2,02 \text{ Rpf/kg} = 51,0 \text{ Rpf}$$

hinzu, sodaß sich die gesamten Frachtverlustkosten auf 2,61 RM je Lastverwendung belaufen.

## 2. Feste Kosten.

Die Anschaffungskosten eines Behälters betragen durchschnittlich 216,- RM. Man rechnet mit einer etwa 12 jährigen Lebensdauer der neuen Behälter, sodaß 8 v.H. abgeschrieben werden. Der Verzinsungssatz liegt um 1 v.H. über dem augenblicklichen Reichsbankdiskont von 4 v.H.. Nach Angaben des Reichsbahnausbesserungswerkes Köln betragen die jährlichen Unterhaltungskosten in den Betriebswerken 11,50 RM, die alle 2 Jahre erforderliche Großausbesserung 14.- RM. Es ergibt sich somit ein monatlicher Satz an festen Kosten von

8 v.H. Abschreibung	17,40 RM
5 v.H. Verzinsung	10,80 RM
Unterhaltungskosten	11,50 RM
Großausbesserungskosten	7,00 RM
	<hr/>
	46,70 RM/Jahr
	= 3,89 RM/Monat.

Die festen Kosten einer Behälterverwendung sind in Abhängigkeit von der Verwendung in Abbildung 51 dargestellt.

## III. Ersparnisse.

### A.) Die zusätzlichen Einnahmen.

#### 1.) Die zahlenmäßig erfaßbaren Einnahmen.

Die einzige zusätzliche Einnahme, die zahlenmäßig



erfaßbar ist, ist die Mietgebühr. Die auf eine Lastverwendung entfallende Mieteinnahme geht aus dem Behälterverwendungsnachweis 1935 aus Abbildung 42 hervor. Sie betrug im Januar 1935 2.80 RM und stieg im November 1935 auf 3,25 RM, hat sich also um 16 v.H. erhöht. Sie setzt sich zusammen aus der eingenommenen Miete und der Verzögerungsgebühr, abzüglich der erstatteten Mietbeträge. Die Dienstvorschrift über den Behälterverkehr sieht nämlich vor, daß in besonderen Wettbewerbsfällen ein Antrag auf Erstattung der Miete eingereicht werden darf. Aus Wettbewerbsgründen ist diesem Antrag in zu großzügigem Maße stattgegeben worden. Der Kunde versucht selbstverständlich, alle erzielbaren Vorteile des Behälterverkehrs für sich zu gewinnen. Während im Oktober 1935 der Anteil der erstatteten Mietbeträge an der Gesamteinnahme der Miete schon

10.9 v.H. betrug  $\left( \frac{16\ 946.52\ \text{RM}}{155\ 281.05\ \text{RM}} \right)$ , stieg im Januar 1936 der Anteil schon auf 13,5 v.H.  $\left( \frac{13\ 100.06\ \text{RM}}{97\ 805.90\ \text{RM}} \right)$ . Die

Hauptverwaltung der Reichsbahn hat die verschiedenen Reichsbahndirektionen angewiesen, infolge dieser wider Erwarten eingetretenen Ausmaße die Erstattung der Miete in Zukunft erheblich einzuschränken. Der Anteil der Verzögerungsgebühr an den Mieteinnahmen belief sich im Oktober 1935 auf 2,52 v.H.

$$\left( \frac{3\ 938.30\ \text{RM}}{155\ 281.05\ \text{RM}} \right).$$

## 2.) Die zahlenmäßig nicht erfaßbaren Einnahmen.

Verschiedene Vorteile, die sich zweifelsohne noch für die Bahn ergeben, sind nicht erfaßbar, vor allem die Verringerung der Schadenersatzansprüche bei Beförderung von bruchempfindlichem Gut, wie Tonwaren, Porzellan, Hohlglas, Emailwaren, das einen Anteil von  $18,5 + 16,8 + 15,8 + 4,96 = 56,06$  v.H. am Gesamtaufkommen der Behältergüter hat, wie Abbildung 48 zeigt. Es läßt sich dieser Nutzen in keiner Weise bei der bisherigen Form der statistischen Angaben und der Buchführung der Bahn errechnen. Ein weiterer Vorteil liegt in der schwer festzustellenden Werbekraft des Behälters. Die Einführung des Behälterdienstes hat auch eine Verkehrssteigerung zur Folge gehabt, da ein Teil der auf den Kraftwagen abgewanderten Kunden zurückgewonnen wurde.

## B. Reinersparnisse.

Die zusätzlichen Einnahmen in Gestalt der Miete müssen also die zusätzlichen Kosten, die sich aus Frachtverlustkosten, festen Kosten und Umladekosten der Leerbehälter zusammensetzen, decken. Von den zusätzlichen Kosten sind die festen Kosten unabhängig von der Verwendung, während die Frachtverlust- und Umladekosten mit der Zahl der Lastverwendungen steigen. Zu den festen Kosten kommen noch die veränderlichen Kosten, die je Verwendung  $2,61 + 0.099 = 2,709$  RM betragen. In den Abbildungen

52 und 53 sind die Kosten in Abhängigkeit von der Zahl der Lastverwendungen dargestellt. Die Zahl der Lastverwendungen ist umgerechnet auf die Umlaufzeit der Behälter. Aus den Schaubildern geht hervor, daß die Ergebnisse des November 1935 eine Wirtschaftlichkeit des Behälterverkehrs erbracht hätten, wenn jeder Behälter mindestens 8 mal verwendet worden wäre. Diese Zahl entspricht einer Umlaufsdauer von 3,75 Tagen, die praktisch schwer durchführbar ist, da das 4 malige An- und Abrollen allein 2 bis 3 Tage erfordert. In den Abbildungen ist außerdem die Mieteinnahme eingezeichnet, die sich ergeben hätte, wenn keine Beträge zurückerstattet worden wären. Man sieht, daß dieser Einfluß sehr erheblich ist, denn der Behälterdienst wäre bei Wegfall von Rückerstattungen von Mieten schon bei einer 4,3 maligen Verwendung, die einer 7-tägigen Umlaufsdauer entspricht, wirtschaftlich.

#### ZUSAMMENFASSUNG.

Es ist in dieser Arbeit versucht worden, die wichtigsten Kosten des heutigen Behälterdienstes für die Bahn zu ermitteln. Wenn man berücksichtigt, daß die jüngsten Maßnahmen der Deutschen Reichsbahn, die Überwachung und Unterhaltung der Behälter betreffend, geeignet sind, die Lastverwendungen zu erhöhen, daß ferner die erstatteten Mieten auf ein Mindestmaß herabgesetzt werden sollen, die Mieteinnahmen im Steigen begriffen sind, die zahlenmäßig nicht erfaßbaren Vorteile nicht berücksichtigt sind, daß weiterhin bei steigender Auslastung der Frachtverlust sinkt, bei stärker werdendem Verkehr im Umladungs- und Abfertigungsdienst merkliche Ersparnisse eintreten, so muß man zu dem Ergebnis kommen, daß die Bahn auf dem besten Wege ist, den Behälterverkehr g e w i n n r e i c h zu gestalten.



Abb. 1. Beladen eines Ad-Behälters.



Abb. 2. Beladen eines Al-Behälters.



Abb. 3. Ad-Behälter aus Holz.




Abb. 4. Ad-Behälter aus Metall.



Abb. 5. Bl-Behälter.



Abb. 6. Bl-Behälter.



Abb. 7. Ad-Behälter.




Abb. 8. Sonderbehälter für Zigaretten.



Abb. 9. Großbehälter 62 051.




Abb. 10. Neumöbelgroßbehälter.



Abb. 11. Großbehälter 82 029.



Abb. 12. Großbehälter 82 029 auf R-Wagen.




Abb. 13. Hübnersche Ladeplattform.



Abb. 14. Kleinladeschwinge.



Abb. 15. Einachsanhänger.



Abb. 16. Ladebrücke.




## Zusammenstellung der Untersuchungen

Laufende Nummer der Untersuchung	Tag	Uhrzeit	Ort
1	8.1.36	16 <sup>45</sup> - 20 <sup>15</sup>	Ahg
2	9.1.36	16 <sup>45</sup> - 21 <sup>00</sup>	"
3	10.1.36	16 <sup>45</sup> - 21 <sup>30</sup>	"
4	11.1.36	13 <sup>40</sup> - 19 <sup>00</sup>	"
5	13.1.36	15 <sup>30</sup> - 21 <sup>15</sup>	H.u.L.
6	14.1.36	17 <sup>30</sup> - 21 <sup>30</sup>	"
7	15.1.36	17 <sup>00</sup> - 22 <sup>00</sup>	"
8	16.1.36	17 <sup>30</sup> - 21 <sup>30</sup>	"
9	17.1.36	16 <sup>45</sup> - 20 <sup>00</sup>	Ahg
10	18.1.36	13 <sup>40</sup> - 16 <sup>30</sup>	"
11	21.1.36	17 <sup>00</sup> - 21 <sup>30</sup>	Schg
12	22.1.36	17 <sup>00</sup> - 22 <sup>00</sup>	"
13	23.1.36	18 <sup>30</sup> - 21 <sup>30</sup>	"
14	24.1.36	17 <sup>00</sup> - 21 <sup>30</sup>	"
15	27.1.36	17 <sup>00</sup> - 21 <sup>45</sup>	"
16	6.2.36	16 <sup>45</sup> - 22 <sup>00</sup>	Ahg, Schg, H.u.L.
17	13.2.36	19 <sup>30</sup> - 24 <sup>00</sup>	Seddin
18	14.2.36	0 <sup>00</sup> - 24 <sup>00</sup>	"
19	15.2.36	0 <sup>00</sup> - 12 <sup>00</sup>	"
20	20.2.36	22 <sup>15</sup> - 24 <sup>00</sup>	Weißwasser
21	21.2.36	0 <sup>00</sup> - 7 <sup>30</sup>	"
22	21.2.36	10 <sup>30</sup> - 20 <sup>00</sup>	Bunzlau
23	21.2.36	20 <sup>30</sup> - 24 <sup>00</sup>	Kohlfurt
24	22.2.36	0 <sup>00</sup> - 12 <sup>00</sup>	"
25	25.2.36	20 <sup>15</sup> - 24 <sup>00</sup>	Leipzig-Wahren
26	26.2.36	0 <sup>00</sup> - 19 <sup>00</sup>	"
27	27.2.36	19 <sup>00</sup> - 24 <sup>00</sup>	Halle (Saale)
28	28.2.36	0 <sup>00</sup> - 24 <sup>00</sup>	"
29	29.2.36	0 <sup>00</sup> - 3 <sup>30</sup>	"


Ahg = Anhalter Güterbahnhof }  
 H.u.L. = Hamburger u. Lehrter Gbhf. } Berlin  
 Schg = Schlesischer Güterbhf. }

Abbildung 17


# Umladeeinrichtung der „Sicon“ Gesellschaft (Italien)




Umladung mittels Hubkarren




Umladung von Hand und mittels Zugmaschine




Anheben des Behälters durch Hubkarren



Beförderung auf Niederflurwagen



Umladung mittels Zugmaschine



Rollbarmachung von Hubbehältern

Abbildung 18

# Einnahmen u. Ausgaben 1934

bei der Reichsbahn

in Millionen RM




Abbildung 19

Von der Einnahme ist bereits die Beförderungssteuer, die 204 365 000,- betrug, abgezogen worden

# Wirtschaftlichkeitsvergleich

zwischen einem 3to Pferdefuhrwerk und einem 5to Lastkraftwagen

Kostenarten	Pferdefuhrwerk		Lastkraftwagen	
Anschaffungs- kosten in RM				
	2 Pferde	2 000. -	MAN, 5to, 7427 cm <sup>3</sup> , 60/70 PS, 115 $\phi$ x 180	17 250. -
	1 Rollwagen	800. -	Büssing-NAG, 5to, 9350 cm <sup>3</sup> , 80 PS, 115 $\phi$ x 150	17 250. -
	Zusammen	2 800. -	Zusammen (einschl. Reifen im Werte von 2 637.-)	17 250. -
Feste Kosten in RM	10 v.H. Tilgung (Pferde)	200. -	25 v.H. Tilgung	4 310. -
	10 v.H. Tilgung (Wagen)	80. -	5 v.H. Verzinsung	860. -
	5 v.H. Verzinsung (Pferde)	100. -	Haftpflichtversicherung	237. -
	5 v.H. Verzinsung (Wagen)	40. -	Unfallversicherung	243. -
	Futter für 2 Pferde (2,50 je Pferd u. Arbeitstag)	1500. -	Lohn für Fahrer u. Beifahrer	3240. -
	Lohn für Kutscher u. Beifahrer	3 000. -	Garage	600. -
	Reparaturkosten	120. -	Steuer	599. -
	Zusammen	5 040. -	Zusammen	10089. -
Veränderliche Kosten in Rpf/Wagenkm			Treibstoff	19,9
			Öl	1,6
			Reifen	9,47
			Reparaturen	1,68
			Zusammen	32,65

Abbildung 20

# Gesamtkosten u. Tonnenkilometerkosten eines 5-Tonnners u. eines Pferdefuhrwerkes




Abbildung 21

# Frachtstückgut - Selbstkosten 1934

in Rpf

Kostenanteile	Versandweite in km																		
	10	20	30	40	50	75	100	150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1500
1 Abfertigungs- kosten 14,49 Rm/10t	144,9	72,45	48,25	36,23	28,98	19,32	14,49	9,56	7,25	4,83	3,62	2,90	2,41	2,07	1,81	1,61	1,45	1,21	0,96
2 Umladekosten ein- malig 5,96 Rm/10t	49,70	25,86	17,92	13,95	11,56	8,22	6,56	4,81	3,90	2,86	2,26	1,87	1,62	1,43	1,30	1,19	1,10	0,97	0,84
3 Zugbildungskosten einmalig 0,716 Rm/10t	10,83	6,74	5,38	4,70	4,30	3,68	3,14	2,41	1,93	1,35	1,03	0,87	0,75	0,67	0,61	0,56	0,52	0,46	0,40
4 Zugförderkosten 5,92 Rpf/10km b. 55 km 2,63 " " ü. 55 "	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	4,82	4,28	3,73	3,45	3,13	3,04	2,96	2,90	2,87	2,84	2,81	2,79	2,77	2,74
5 Betriebskosten Betriebsnetto t/km	211,35	110,97	77,47	60,80	50,76	36,04	28,47	20,51	16,53	12,22	9,95	8,60	7,68	7,04	6,56	6,17	5,86	5,41	4,94
6 Umwegkosten 9,2 v. H. von 4. von 40 km an					0,54	0,44	0,39	0,34	0,32	0,29	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25
7 Anteil am Dienstgut 9,3 v. H. von 4. und 6.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,49	0,43	0,38	0,35	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28
8 Betriebskosten Ttkm	211,9	111,52	78,02	61,35	51,9	36,97	29,29	21,23	17,20	12,83	10,54	9,17	8,24	7,59	7,11	6,72	6,40	5,94	5,47
9 Schuldendienst 3,495 v. H. v. 8.	7,41	3,90	2,73	2,14	1,81	1,29	1,02	0,74	0,60	0,45	0,37	0,32	0,29	0,27	0,25	0,23	0,22	0,21	0,19
10 Selbstkosten, Ttkm	219,31	115,42	80,75	63,49	53,71	38,26	30,31	21,97	17,80	13,28	10,91	9,49	8,53	7,86	7,36	6,95	6,62	6,15	5,66

Leistung: 12,415 Mill. Tonnen; 2579,1 Mill. Tariftkm; Selbstkosten: 450,3 Mill. Rm; Durchschnittskosten 17,46 Rpf/Ttkm

Abbildung 22



## Selbstkosten eines Tariftonnenkilometers bei der Reichsbahn. 1934.




Abbildung 23

## Mietgebühren in RM

Bei einer Entfernung von km	KB bei einem Rauminhalt von			GB		
	1 m <sup>3</sup> A	2 m <sup>3</sup> B	3 m <sup>3</sup> C	3 ÷ 10 m <sup>3</sup>	10 ÷ 16 m <sup>3</sup>	über 16 m <sup>3</sup>
1 ÷ 49	1,-	1,50	2,-	3,-	4,-	6,-
50 ÷ 99	1,50	2,20	3,-	4,50	6,-	9,-
100 ÷ 199	2,-	3,-	4,-	6,-	8,-	12,-
200 ÷ 299	2,50	3,70	5,-	7,50	10,-	15,-
300 ÷ 399	3,-	4,50	6,-	9,-	12,-	18,-
400 ÷ 499	3,50	5,20	7,-	10,50	14,-	21,-
500 ÷ 599	4,-	6,-	8,-	12,-	16,-	24,-
600 ÷ 699	4,50	6,70	9,-	13,50	18,-	27,-
700 ÷ 799	5,-	7,50	10,-	15,-	20,-	30,-
800 ÷ 899	5,50	8,20	11,-	16,50	22,-	33,-
900 ÷ 999	6,-	9,-	12,-	18,-	24,-	36,-
1000 ÷	7,-	10,50	14,-	20,-	28,-	42,-

Abbildung 24

## Kleinbehälterbestand 1935




Abbildung 25

## Abmessungen der Kleinbehälter

Größe	Umgrenzungsmaße			Innenmaße			Inhalt m <sup>3</sup>	Lade- gewicht kg	Eigen- gewicht kg
	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm			
A	1800	900	1300	1450	800	900	1	1000	275
B	2000	1050	1700	1650	950	1300	2	1000	370
C	2250	1150	1900	1900	1050	1500	3	750	415

Abbildung 26

## G-Wagen mit Kleinbehältern

Maßstab 1:100




Abbildung 27

## Arten der Feststellvorrichtung 31.VIII.35

Feststellvorrichtung		Behälter	
		freizügig	Kunden
1	Ohne Vorrichtung	100	543
2	Keile, Radschuhe	233	305
3	Ketten	179	5
4	Bremsen	199	346
5	Schrägstützen	148	80
6	Wälzkufen	3343	304
7	Zweipunktabstützung	3098	299
8	Hubfeststellung	1785	—
9	Sonstige Vorrichtungen	99	—
Summe		9184	1882

Abbildung 28

## Versuchsbehälterbauarten

Teil	Gewicht der Einzelteile der Bauarten in v. H. des Gesamtgewichtes			
	Al	Ad	Bl	Bd
Kastengerippe	32	31	30	29
Holzverkleidung	32	35	35	37
Fahrwerk	18	17	13	13
Feststellvorricht.	18	17	22	21
Gesamtgew. in kg bei 1000 kg Tragfähigkeit	230	240	300	315
Gesamtgew. in kg bei Herabsetzung der Tragfähigkeit v. 1000 auf 750 kg	214	224	280	295
Gesamtgew. in kg bei Herabsetzung der Tragfähigkeit von 1000 auf 500	206	216	—	—
bei 750 kg	16	16	20	20
Ersparnis in kg bei 500 kg	24	24	—	—

Abbildung 29

## Großbehälterbauarten

Bauart		Gattung	Länge in m	Breite in m	Höhe in m
Schwere Bauart Gesamtgew. 5 to	Geschlossene Bauart	62	3,25	2,15	2,55
		42	2,15	2,15	2,55
	Offene Bauart	61	3,25	2,15	1,125
		41	2,15	2,15	1,125
Leichte Bauart Gesamtgew. 2,5 to	Geschlossene Bauart	22	1,05	2,15	2,55
		32	1,50	2,15	2,55
Sonderbehäl- ter für sperr- ige Güter	Geschlossen	82	4,35	2,30	2,55
	Offen	81	4,35	2,15	2,55

Abbildung 30



Abbildung 31

[illegible]

[illegible]

# Wagenstandsplan der Umladehalle Seddin

Maßstab 1:1000




Abbildung 32

Verwaltungsgebäude

The drawing illustrates a 12-lane bus terminal layout, labeled A through F. The layout is oriented with West at the top. Each lane is represented by a horizontal bar with numbered stops. Lane A (top) has stops 10-32. Lane B has stops 51-61. Lane C has stops 12-25. Lane D has stops 12-25 and 201-211. Lane E has stops 204-209. Lane F (bottom) has stops 10-22. The drawing also includes a scale bar at the bottom left and a 'West' direction indicator on the right side.

*Nord*

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die 100 Karrwege nicht eingezeichnet.

Vergleiche dazu  
Wagenstandsplan **Abbildung 33**

Zeitraum		Mitarbeiter		Art der Unfallversicherung		Umsatzweg		Gewicht in kg		Umsatz- und Umschlagleistung		Nutzarbeit				Verletzungsarbeit				Lagerungsarbeit (Rückzug zum Weg)		Gesamtzeit in sek in 1 Min		Bemerkungen	
												Hauptarbeit		Nebenarbeit		Vermeidbare		Unvermeidbare							
												Hauptarbeit		Nebenarbeit		Vermeidbare		Unvermeidbare							
												Hauptarbeit		Nebenarbeit		Vermeidbare		Unvermeidbare							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	H	628																							
2	H	628																							
3	H	628																							
4	H	628	725																						
5	H	628	685																						
6	H	626																							
7	H	432																							
8	H	435																							
9	H	321	64,5, 670																						
10	H	376	684,5, 670																						
11	H	326	684																						
12	E	325	684,5, 670																						
13	H	622																							
14	E	622																							
15	E	611																							
16	H	418	579, 679																						
17	H	630	685,4, 32																						
18	H	348	418, 579, 679																						
19	H	348	418, 579, 679																						
20	H	721																							
21	H	721																							
22	H	721																							
23	H	722																							
24	H	715	674,5, 676, 325																						
25	H	715	674,5, 676, 325																						
26	H	309																							
27	H	309	683																						
28	H	309	683																						
29	H	309	683																						
30	H	340	683																						
31	E	629																							
32	H	304	684,5, 626																						
33	H	334	684,5, 626																						
34	H	301	683																						
35	E	334	684,5, 626																						
36	H	301	414																						
37	H	313	414																						
38	H	313	414																						
39	H	313	414																						
40	H	307																							
41	H	629	685																						
42	H	433	684																						
43	H	335	682																						
44	H	326	684, 518																						
45	H	331																							

[illegible]



# Wagenstandplan der Umladehalle Leipzig-Wahren

Maßstab 1:750

GB = Gleisbrücke





Abbildung 34



Nord



Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die  
100 Karrwege nicht eingezeichnet.

GB=Gleisbrücke K=Kopframpe  
H=Handbeförderung E=Elk-Beförderung

# Umladezeiten in Halle (Saale)

Vergleiche dazu  
Wagenstandsplan

Abbildung 35

Liniennr. der Umladung		Art der Beförderung		Umladeweg		Gewicht in kg		Nutzarbeit										Verlustarbeit				Bemerkungen					
								Hauptarbeit (Belastung, Entlastung)		Nebenarbeit		Vermeidbare		Unvermeidbare		Leertransport (Nutzungswert)											
von	zu	nach	Strecke in m	des Umkreises	des Behälters	Bezugsleistung	Zeitverbrauch in sek.	Zeitverbrauch in sek.	Zeitverbrauch in sek.	Zeitverbrauch in sek.	Zeitverbrauch in sek.	Zeitverbrauch in sek.	Zeitverbrauch in sek.	Zeitverbrauch in sek.	Zeitverbrauch in sek.	Zeitverbrauch in sek.	Zeitverbrauch in sek.										
1	H	502	GB 5,4	410	70	293	280	535	194	3	62	3	63	-	-	3	45					3	58	228	1,13		
2	E	502	GB 6	400	140	495	343	108	194	1	124	2	21	1	3	-	-					1	46	202	1,1		
3	H	502	GB 6	204	275	-	371	371	20	1	183	1	7	-	-	-	-					1	170	360	1,18		
4	E	121	GB 1,2,3	429	105	195	278	373	105	1	45	2	55	1	14	2	48					1	35	105	2,32		
5	E	121	GB 1,2,3	427	65	265	253	620	204	1	41	2	38	1	7	2	55					1	28	169	2,46		
6	H	505	K	104	181	181	220	381	20	1	82	2	21	-	-	1	43					1	68	100	2,46		
7	E	521	GB 5,4	420	85	384	240	624	274	1	25	2	27	1	9	1	21					1	28	110	3,4		
8	E	519	GB 4,3	383	170	372	268	586	274	1	58	2	18	1	11	1	26					1	57	170	2,83		
9	E	507	K	201	115	340	380	678	274	1	38	1	12	1	14	1	20					1	38	123	3,01		
10	H	512	GB 5,4	407	88	244	320	554	274	2	46	2	76	-	-	2	28					2	67	157	1,74		
11	E	607	GB 5,4	488	320	226	255	461	240	1	270	2	10	1	8	1	17					1	105	305	1,52		
12	E	638	GB 5,4	406	230	-	182	182	257	1	120	1	9	1	7	1	17					1	110	257	2,75		
13	E	638	GB 5,4	444	350	210	258	468	274	1	108	2	93	1	12	1	19					1	116	338	1,25		
14	E	516		444	272	286	376	760	274	1	45	2	24	1	15	1	22					1	91	237	3,2		
15	H	611		528	60	360	257	677	370	1	51	1	11	-	-	1	13					1	50	125	1,18		
16	E	323	GB 4,5,6	204	282	-	358	364	382	0,5	168	1	14	1	8	-	-					0,5	45	87	2,91	2 Behälterwagenzug	
17	E	323	GB 4,5,6	204	282	-	388	388	378	0,5	168	1	17	1	7	-	-					0,5	45	87	2,91	2 Behälterwagenzug	
18	E	325	GB 4,5,6	204	275	-	378	378	340	0,5	168	1	12	1	8	-	-					0,5	45	92	279	1,38	2 Behälterwagenzug
19	E	325	GB 4,5,6	204	275	-	382	382	340	0,5	168	1	19	1	10	-	-					0,5	45	92	279	1,38	2 Behälterwagenzug
20	H	222	GB 4,5	624	60	900	287	787	348	2	46	2	32	-	-	2	27					2	50	165	1,47		
21	H	322	GB 4,5	624	60	900	350	1280	382	2	52	2	17	-	-	2	19					2	50	168	1,16		
22	E	322	GB 4,5	624	60	900	367	1287	380	1	49	2	13	1	13	1	11					1	20	100	1,4		
23	E	377	GB 4,5	629	135	335	365	700	403	1	68	2	32	1	12	1	43					1	45	200	1,98		
24	E	377		486	180	685	371	936	470	1	132	2	21	1	8	1	19					1	63	243	1,44		
25	H	620		525	88	320	248	588	418	2	40	2	13	-	-	2	10					2	50	113	1,5		
26	E	649		627	175	438	250	680	415	1	64	2	10	1	6	1	24					1	57	175	2,56		
27	E	645		627	175	485	353	7020	432	1	113	2	32	1	9	1	16					1	58	188	2,4		
28	E	649		582	230	458	334	792	471	1	96	2	18	1	11	1	29					1	76	230	2,4		
29	E	646		523	165	628	255	775	471	1	83	2	28	1	13	1	15					1	55	191	2,46		
30	E	345	GB 3,4,5	532	380	124	275	395	678	1	170	2	23	1	7	1	36					1	106	342	1,88	Wenden der Wälzkufen	
31	E	114	GB 2,3,4,5	640	288	385	265	871	790	1	98	2	37	1	18	1	42					1	93	288	2,85		
32	E	114	GB 2,3,4,5	640	280	243	247	481	798	1	106	2	21	1	10	1	68					1	93	284	2,65		
33	E	114	GB 2,3,4,5	638	167	246	245	531	778	0,5	98	2	18	1	8	1	10					0,5	56	165	1,8	2 Behälterwagenzug	
34	E	114	GB 2,3,4,5	528	167	200	258	435	775	0,5	98	2	14	1	11	1	14					0,5	56	164	1,8	2 Behälterwagenzug	
35	E	512	GB 5,4	471	40	533	267	800	728	1	53	2	26	1	5	2	86					1	13	182	0,78		
36	E	506		520	145	530	263	613	731	1	73	1	17	1	8	1	16					1	48	162	1,99		
37	E	533		575	180	132	222	354	748	1	53	1	12	1	6	1	11					1	60	147	3,1		
38	E	534	GB 6	183	140	290	325	615	744	1	104	2	29	1	11	1	12					1	47	203	1,34		
39	H	512		584	10	-	343	343	642	2	50	2	17	-	-	2	19					2	58	144	1,4		
40	E	231	GB 3,4,5,6	204	835	-	370	370	878	0,5	158	2	10	1	6	-	-					0,5	172	286	2,82	2 Behälterwagenzug	
41	E	231	GB 3,4,5,6	204	835	-	426	426	878	0,5	158	2	11	1	7	-	-					0,5	172	288	2,82	2 Behälterwagenzug	
42	E	626		575	115	617	348	960	1078	1	40	1	22	1	12	1	37					1	38	143	2,88		
43	E	620	GB 5,4	338	190	700	219	919	1078	1	140	2	35	1	10	2	87					1	63	335	1,36		
44	E	620		535	152	357	196	547	1078	0,5	125	2	19	1	7	1	33					0,5	57	235	1,22	2 Behälterwagenzug	
45	E	620		535	152	352	944	1078	0,5	125	2	30	1	7	1	40					0,5	57	253	1,22	2 Behälterwagenzug		

46	E	620	GB 5,4,3,2	204	190	264	324	1105	1039	1	135	2	21	1	12	3	183	Entgleisung	3	30						1	63	414	1,91		
47	E	626		503	230	370	240	610	1044	1	92	1	34	1	14	1	24									1	76	240	2,5		
48	E	614	GB 6	241	245	223	292	416	1044	1	164	2	15	1	11	1	17	Räumung der Fahrbahn	1	34						1	95	302	1,74		
49	H	621		620	12	-	314	314	1070	1	19	1	21	-	-	1	15								1	10	65	0,63			
50	E	437	GB 4,5	533	240	530	373	903	1284	1	136	1	26	1	7	1	52						Staven in 533	1	41	1	80	291	1,76		
51	E	437	GB 4,5	531	218	750	370	1120	1284	1	126	2	12	1	5	1	76								1	72	231	1,7			
52	E	437	GB 4	317	205	436	357	793	1284	1	130	2	23	1	8	1	170						Anlagen der Ladepunkte	1	38	1	68	339	1,58		
53	H	544		632	120	65	275	340	1248	1	68	2	192	-	-	1	27	Entgleisung	2	164						1	100	365	1,82		
54	E	437	GB 4,5	578	195	200	249	449	1248	0,5	125	2	23	1	6	1	21	Räumung d. Fahrbahn	0,5	12						0,5	65	240	1,58	2 Behälterwagenzug	
55	E	437	GB 4,5	578	195	140	269	449	1248	0,5	125	2	18	1	6	1	17	Räumung d. Fahrbahn	0,5	12						0,5	65	231	1,58		
56	B	484	GB 5	576	90	649	416	795	1340	1	57	2	32	1	9	1	75						Staven in 576	1	49	1	30	203	1,58		
57	B	484	GB 5	507	145	341	373	594	1340	1	91	2	10	1	12	1	20								1	62	195	1,24			
58	E	570		527	140	428	323	757	1344	1	147	2	19	1	15	1	32								1	60	267	1,29			
59	E	426	GB 3	322	65	265	281	546	1321	1	48	1	12	1	9	1	11								1	18	98	1,15			
60	E	421	GB 3,2	724	45	142	252	434	1330	0,5	47	1	17	1	5	1	19								0,5	15	97	1,1			
61	E	421	GB 3,2	724	45	268	361	599	1330	0,5	47	2	10	1	7	1	26								0,5	15	99	1,1	2 Behälterwagenzug		
62	E	438	GB 4,5,6	1406	195	328	308	636	1330	1	710	2	14	1	9	-	-								1	57	104	1,41			
63	H	522		530	90	277	146	463	1444	1	45	1	23	-	-	1	12								1	75	165	2,0			
64	H	570		608	20	240	257	527	1444	1	74	1	31	-	-	1	27								1	16	88	1,43			
65	E	507		578	130	372	269	581	1444	1	72	2	17	1	13	1	29								1	40	171	1,67			
66	E	535	GB 5,4	320	195	670	340	960	1444	1	88	2	9	1	5	1	11								1	57	170	1,48			
67	E	539		604	340	945	346	1341	1444	1	216	2	30	1	9	2	21								1	114	290	1,58			
68	E	438	GB 4,5,6	736	310	260	325	535	1444	1	264	2	19	1	14	1	13								1	104	404	1,18			
69	E	437	GB 4	322	160	368	257	679	1444	1	62	1	14	1	5	1	12								1	53	146	1,58			
70	E	2044	GB 6	572	722	-	230	330	1544	0,3	94	-	-	1	5	1	10								0,3	47	150	1,3			
71	E	2044	GB 6	572	722	-	330	330	1544	0,3	94	-	-	1	15	1	17								0,3	47	167	1,3	3 Behälterwagenzug		
72	E	2044	GB 6	572	722	-	360	360	1544	0,3	94	-	-	1	6	1	14								0,3	47	165	1,3			
73	E	673		607	125	340	275	615	1544	1	68	2	19	1	11	2	31								1	42	177	1,84			
74	E	620	GB 6	138	80	315	400	785	1531	1	64	2	23	1	7	-	-								1	27	121	1,25			
75	E	679		527	65	294	372	670	1544	1	67	2	14	1	10	2	40							Staven in 527	2	29	1	28	133	2,06	
76	E	110	GB 1,2,3,4,5	615	100	490	376	805	1544	0,5	55	1	23	1	7	1	19								0,5	33	137	1,82	2 Behälterwagenzug		
77	E	110	GB 1,2,3,4,5	615	100	532	370	842	1544	0,5	55	2	14	1	12	1	15								0,5	33	130	1,82			
78	E	526	K	101	100	-	350	350	1544	1	39	2	29	1	14	1	33								1	33	146	2,06	Klemmen d. Wächstufen		
79	E	502	K	101	70	295	333	628	1544	1	58	2	31	1	16	2	44	Entgleisung	2	32						1	23	172	1,2		
80	H	704	K	104	105	-	276	276	1544	1	68	-	-	-	-	1	28								1	37	183	1,54			
81	E	502		674	128	495	332	827	1544	1	85	1	27	1	12	1	36								1	43	203	1,5			
82	E	502		674	128	276	292	674	1544	1	85	1	19	1	15	1	28								1	43	190	1,5	2 Behälterwagenzug		
83	H	593	K	2044	65	-	333	333	1544	1	39	1	21	-	-	-	-								1	54	174	1,66			
84	E	528		676	130	368	276	646	1544	1	98	1	29	1	11	2	47								1	43	207	1,67			
85	H	573		575	20	355	266	581	1544	2	14	2	25	-	-	2	18								2	17	74	1,43			
86	H	308	GB 4,5	576	100	300	348	548	1544	1	69	2	13	-	-	1	29								1	83	194	1,45			
87	H	305	GB 4,5	574	170	240	257	571	1544	2	67	2	40	-	-	2	83								2	91	245	1,36			
88	E	307		444	360	320	334	644	1544	1	137	2	12	1	14	1	18								1	120	301	2,62			
89	E	305		445	278	321	275	636	1544	0,5	110	2	86	1	11	1	31								0,5	72	260	1,96	2 Behälterwagenzug		
90	E	305		426	278	323	234	617	1544	0,5	110	1	29	1	18	1	24								0,5	72	253	1,96			
91	H	305	K	508	146	449	263	564	1544	3	105	3	40	-	-	3	78	Entgleisung	3	54					3	120	343	1,34	Klemmen d. Wächstufen		
92	H	305	K	508	146	574	320	854	1544	3	108	3	21	-	-	3	23								3	120	272	1,34	Klemmen d. Wächstufen		
93	H	303	K	570	148	335	240	578	1544	2	136	2	17	-	-	2	19								2	120	292	1,67			
94	H	307		406	8	275	278	493	1544	2	9	2	26	-	-	2	34								2	7	74	4,81			
95	H	309		335	280	-	277	277	1544	2	156	2	12	-	-	2	25								2	276	409	1,68			
96	E	441	GB 4,5	523	190	292	323	675	1544	1	113	2	17	1	9	1	14								1	63	276	1,68			
97	E	302		434	375	571	290	670	1544	1	124	1	17	1	5	1	12								1	105	257	1,84			
98	E	302		473	145	347	260	607	1544	1	62	2	22	1	4	1	26							Anlagen der Ladepunkte	1	14	1	38	146	2,2	
99	E	631		576	152	390	330	720	1544	1	95	2	27	1	12	2	40	Entgleisung	2	62					1	57	265	1,6			
100	E	631	GB 5,4,3	344	240	190	250	340	1544	1	113	2	25	1	11	1	14								1	96	269	2,66			

# Wagenstandsplan der Umladehalle Halle(Saale)

Maßstab 1:1000

GB = Gleisbrücke

K = Kopftrampe





Abbildung 36

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die 100 Karrwege nicht eingezeichnet.





## Ermittlung der Rüstarbeit

Arbeitsgänge	Zeitaufwand in sek		
	Seddin	Leipzig-W.	Halle (S)
Empfang der Briefe	8	8	8
Stempeln	4	4	4
Ordnen	3	3	3
Holen der Lampe	18	18	18
Weg zum Wagen	75	75	135
Öffnen der Tür	29	29	29
Einschalten der Lampe	11	11	11
Rückweg zur Ausgabe	75	75	135
Rückgabe des Streifbandes	4	4	4
Summe	227	227	347

Seddin 90 m Weg  
 Leipzig-W. 90 m Weg  
 Halle (S) 162 m Weg

Seddin 90 m Weg  
 Leipzig-W. 90 m Weg  
 Halle (S) 162 m Weg

Abbildung 37

## Zusammenstellung der Umladungsergebnisse

Ort	Zahl der Verkehrs- tonnen	Tägl. Solllei- stung n. der Einheitsstückzeit	Ortsübl. Stun- denlohn für Lohngr. II/B	Zahl der untersuchten Behälter- förderungen insgesamt	Anteil d. Platz- gutes am Behäl- teraufkommen		Anteil d. Leer- behälter an Be- hälteraufkommen		Mittlere Auslastung der Behälter ohne Berücksichtigung d. Leerbetriebe		Mittlerer Umladeweg m	Mittleres Behälter- eigengewicht kg	Mittlere Umladegeschwindigkeit			Mittlere Hauptarbeit (Rollen des Behälters) Anzahl der Ar- beitsgänge	
					donon Handumlad.	donon Stummlad.	in v. H.	in v. H.	in v. H.	in v. H.			Etik-Karren	Handumladung	insgesamt		
	to/24h	to/8h, Mann	Rpf		in v. H.	in v. H.	in v. H.	in v. H.	kg	kg	m	kg	m/sek	m/sek	m/sek		Arbeiterzahl
Seddin	1021	7,8	67	100	81	19	4	21	486	383	101,61	294,69	1,73	0,9923	1,134	100	1,52
Leipzig-Wahren	1421	5,6	69	100	81	19	8	11	380	323	112,1	291,11	1,93	1,27	1,39	100	1,37
Halle-Saale	1283	6,1	60	100	23	77	11	17	388	321	159,43	285,14	1,9	1,32	1,763	100	1,05
Mittelwert	1241	6,5	65,1	100	61,7	38,3	7,7	16,3	418	342	124,3	290,3	1,85	1,19	1,429	100	1,31

Ort	Mittlere Hauptarbeit (Rollen des Behälters) Zeitaufwand sek	Mittlere Nebenarbeit									Mittlere Verlustarbeit					
		Ausladen			Kuppeln			Einladen			vermeidbare			unvermeidbare		
		Anzahl der Ar- beitsgänge	Arbeiterzahl	Zeitaufwand sek	Anzahl der Ar- beitsgänge	Arbeiterzahl	Zeitaufwand sek	Anzahl der Ar- beitsgänge	Arbeiterzahl	Zeitaufwand sek	Anzahl der Ar- beitsgänge	Arbeiterzahl	Zeitaufwand sek	Anzahl der Ar- beitsgänge	Arbeiterzahl	Zeitaufwand sek
Seddin	60,78	100	1,66	30,61	19	1	20,5	96	1,63	35,3	23	1,64	20,0	14	1,5	59
Leipzig-Wahren	71,17	100	1,74	21,66	19	1	10,9	92	1,47	25,7	13	1,54	42,2	17	1,35	19,1
Halle-Saale	91,8	96	1,68	34,2	77	1	9,6	89	1,31	30,0	14	1,57	57,5	7	1,14	39,6
Mittelwert	74,55	98,6	1,69	28,8	38,3	1	13,6	92,3	1,47	30,3	16,7	1,58	39,9	12,6	1,33	39,2

Ort	Mittlere Leerlaufzeit Rückweg zum Wagen			Mittlere Rüstarbeit			Mittlere Gesamtarbeit			Umladezeit für eine Behältertonne		Leistungsvergleich				Umladezeit	
	Anzahl der Ar- beitsgänge	Arbeiterzahl	Zeitaufwand Sek	Anzahl der Ar- beitsgänge	Arbeiterzahl	Zeitaufwand sek	Anzahl der Ar- beitsgänge	Arbeiterzahl	Zeitaufwand	sek/to, Mann	h/to, Mann	to/h, Mann	h/to, Mann	to/h, Mann	to/sh, Mann	in v. H.	in v. H.
Seddin	100	1,52	67,08	16,7	1	227	431,7	1,512	229,2	902	0,25	0,975	1,025	4,0	32	24,6	75,4
Leipzig-Wahren	100	1,37	74,32	16,7	1	227	427,7	1,445	225	1010	0,28	0,7	1,43	3,57	28,5	19,7	80,3
Halle-Saale	100	1,05	64,45	16,7	1	347	478,7	1,213	270,5	1020	0,283	0,762	1,31	3,53	28,2	21,6	78,4
Mittelwert	100	1,31	68,61	16,7	1	267	446	1,386	241,5	977,3	0,271	0,872	1,255	3,7	29,56	21,96	78,04

Abbildung 38

## Zahl der Verwendung der Kleinbehälter 1935




Abbildung 39




Abbildung 40

# *Kostenanteile des Stückgutverkehrs in Abhängigkeit von der Versandweite. 1934.*




Abbildung 41

## Behälterverwendungsnachweis 1935

Monate	Januar				Februar				März				April				Mai				Jun	
Behältergattung	A	B	C	Zus.	A	B	C	Zus.	A	B	C	Zus.	A	B	C	Zus.	A	B	C	Zus.	A	B
1 Behälterbestand Stck	4279	4822	1407	10503	4478	4778	1386	10642	4665	4916	1403	10984	4775	4964	1409	11143	4655	5148	1420	11223	4774	5355
2 davon beheimatet bahneigene Stck																						
3 davon (Kundensonder-) Kundenbehälter Stck																						
4 Zahl der Last-km km	2651406	2706346	6590918	5998200	3379465	3493584	4501005	7693574	4004844	4279444	1095295	9379548	4140882	4270767	1064093	9475145	4293297	4509700	1190969	9994083	4089786	4329599
5 Zahl der Leer-km km	2320489	2709169	6944002	4944518	2805285	2735240	738012	6276446	3196077	3179898	920149	7290044	3238344	324104	911534	7385385	3422018	3472490	960635	7795137	3106465	3244409
6 Zahl der Lastverwendung	8887	8884	2076	19047	10770	11308	2555	24633	12463	13367	3170	29000	13034	13207	3083	29329	13953	14784	3410	31647	13350	13390
7 Zahl der Leerverwendung	9987	10523	2444	22994	11908	12604	3116	27623	13820	14740	3671	31271	14480	14742	3741	32963	15409	15809	4101	35319	14665	15494
8 tatsächl. Mieteinnahmen RM	17150,80	29494,26	627,74	55572,89	27482,40	31467,85	11118,80	70482,25	27007,05	46236,34	452,01	67046,16	28189,70	46378,30	19111,30	28739,50	30686,30	50070,01	15632,02	96389,23	27364,70	46087,80
9 Ausbesserungszeit Tg	5636	7794	1968	15389	4971	7326	1577	13874	2193	4175	1850	8218	1741	3263	1927	6931	1658	4094	887	6609	2161	3722
10 Versandweite Last km	296	305	317	302	311	309	336	311	356	322	345	323	313	324	346	323	309	320	350	316	301	322
11 Versandweite Leer km	225	201	241	216	236	216	236	227	230	216	251	226	223	220	244	224	222	216	233	220	217	210
12 Verwendung je Behälter u. Monat Last	2,07	1,84	1,44	1,89	2,4	2,36	1,24	2,32	2,67	2,71	2,26	2,64	2,83	2,65	2,19	2,62	3,0	2,8	2,4	2,81	2,8	2,5
13 Verwendung je Behälter u. Monat Leer	2,31	2,19	1,76	2,19	2,66	2,64	2,25	2,6	2,97	3,0	2,61	2,94	3,03	2,96	2,65	2,94	3,3	3,12	2,9	3,15	3,06	2,9
14 Mittlere Umlaufdauer je Verwendung Last Tg	14,05	16,3	20,2	15,9	2,5	12,7	16,3	13,0	11,2	11,1	13,2	11,4	10,6	11,3	13,7	11,5	10,0	10,7	12,5	10,7	10,7	12
15 Mittlere Umlaufdauer je Verwendung Leer Tg	6,85	7,45	9,25	7,35	5,92	6,0	7,32	6,09	5,3	5,24	6,15	5,4	5,1	5,32	6,18	5,4	4,76	5,05	5,65	5,02	5,1	5,55
16 Durchschnittliche Mieteinnahme je Behälterverwendg. RM				2,8				2,87				3,03				3,06				3,07		
17 Mengenanteil am Gesamtbestand v. H	40,5	45,6	13,9	100	42	44,8	13,2	100	42,5	44,7	12,8	100	42,7	44,4	12,9	100	41,5	45,8	12,7	100	41,3	46,3
18 tägl. nicht benutzte Behälter Stck	188	259	65	512	166	245	52	463	73	139	62	274	53	109	51	218	55	136	28	219	72	124

Abbildung 42



Juni				Juli				August				September				Oktober				November				Dezember					
	C	Zus.	A	B	C	Zus.	A	B	C	Zus.	A	B	C	Zus.	A	B	C	Zus.	A	B	C	Zus.	A	B	C	Zus.			
	1431	1156	4723	5453	1460	11636	4748	5684	1462	11694	4891	5962	1454	12297	5113	6100	1541	12754	5167	6265	1651	13083	5345	6299	1651	13295			
			484	438	85	1007	574	493	72	1139	608	395	41	1044	547	426	35	1008	578	441	41	1060	549	403	35	987			
			852	475	455	1782	785	577	476	1777	853	520	474	1847	842	520	475	1837	850	522	474	1846	811	577	467	1795			
	1057	988	5421	4289	4947	1123	1264	10307	4888	5201	1210	1285	11289	5094	5051	1219	1383	12145	5285	6084	1121	1771	1447	1886	14602	6111	933		
	304	528	7389	462	2888	12	303	694	874	101	7016	807	1284	188	2874	464	823	514	5642	376	2720	285	2742	102	802	102	4364	180	
	3144	29484	14	497	15	714	34	72	33	633	15	643	16	295	36	16	35	539	16	480	180	87	36	69	18	230	190	39	21712
	3839	39394	15	459	16	967	40	88	36	514	15	473	16	392	42	63	36	133	16	091	18	909	40	48	37	048	17	934	
	13	882	55	47	374	46	31	846	85	64	701	100	15	579	38	10	14	16	30	15	140	14	61	884	109	18	991	78	
	931	6474	2129	4182	1066	7377	3619	5649	1407	10675	3285	4033	1431	3574	2923	3949	1013	7690	2756	4131	1211	8008	2575	3631	976	7782			
	336	317	292	315	324	308	310	321	334	317	310	321	330	318	316	329	334	324	330	337	345	335	335	334	349	335			
	236	216	183	196	215	192	183	182	193	187	169	162	199	169	169	164	187	168	162	158	194	164	184	156	196	172			
	2,2	2,89	3,06	2,89	2,37	2,9	3,3	2,7	2,46	2,99	3,39	3,05	2,54	3,11	3,73	3,57	2,82	3,84	3,6	3,34	2,74	3,4	2,8	2,45	2,1	2,61			
	2,69	2,94	3,28	3,11	2,79	3,14	3,26	2,72	2,91	3,03	3,3	2,84	2,78	3,01	3,5	3,25	3,08	3,33	3,4	3,1	2,46	3,2	2,58	2,55	2,46	2,55			
	13,6	11,6	9,8	10,4	12,6	10,4	9,1	11,1	12,2	10,1	8,85	9,85	11,3	9,6	8,0	8,4	10,6	8,45	8,3	9	11	8,8	10,7	12,2	14,3	11,5			
	6,15	5,4	4,72	5,0	5,82	4,95	5,4	5,52	5,6	4,07	4,5	5,1	5,62	4,9	4,14	4,38	5,05	4,35	4,3	4,65	5,35	4,65	5,6	6	6,6	5,8			
		2,94				3,02				3,73				3,11				3,75				2,25				3,21			
	12,4	100	40,5	46,8	12,7	100	40	48	12	100	39,9	48,4	11,7	100	40,4	47,8	11,8	100	39,4	47,6	13	100	40,2	47	12,4	100			
	31	227	71	140	35	246	120	188	47	355	170	194	39	283	98	132	34	264	92	138	40	270	86	121	32	239			

## Tatsächliche Mieteinnahmen 1935




Abbildung 43

## Last- und Leer-km der Kleinbehälter im Jahre 1935




Abbildung 44

## Nummernplan der Behältergüter im März 1934

Aluminiumguß	001	Konserven	066
Aluminiumwaren	002	Küchengeräte, Haushaltsgegenstände	067
Apparate, elektrische, Gas	003	Kunstseide	068
"    , sanitäre	004	Kupfer-, Waren	069
Automaten	005	Lacke	070
Backwaren	006	Lebensmittel	071
Badeöfen, Warmwasserapparate	007	Leder-, -Waren	072
Badewannen	008	Maggi	073
Baumwollwaren	009	Malkaffee	074
Bekleidungsstücke, Konfektionswaren	010	Margarine	075
Beleuchtungskörper	011	Marmeladen	076
Besenwaren:	012	Matratzen	077
Betonwaren	013	Messingwaren	078
Bienenwachs	014	Mineralwasser	079
Bierfässer	015	Möbel (Küchen, Büro)	080
Blechwaren	016	Matore	081
Bleiwaren	017	Packmittel, gebrauchte	082
Bahnenwachs	018	Papier-, -Waren	083
Chemikalien	019	Papp-, -Waren	084
Dachpappe	020	Parfümerien	085
Dosen, Büchsen, leere	021	Pfeffernüsse	086
Draht, Drahtstifte	022	Pflanzen	087
Dübelsteine	023	Pharmazeutische Präparate	088
Elektroartikel	024	Polsterwaren	089
Emailwaren	025	Porzellanwaren	090
Eisen-, Stahl-, Waren	026	Öle, technische	091
Fässer	027	Öle, Fette	092
Fahrradteile	028	Radiogeräte	093
Farben	029	Säcke	094
Feld u. Gartenfrüchte, frische	030	Samen, Sämereien	095
"    "    , weiterverarbeitete	031	Schamotte-, Waren	096
Felle	032	Schiefer	097
Faenlscher	033	Schmiegel-, Waren	098
Faschen	034	Schuhwaren	099
Feischu. Wurstwaren	035	Schokolade	100
Fliesen, Platten aus Eisen	036	Seife, Waschmittel, Putzmittel	101
"    , aus Steinen, nat., künstl.	037	Seife	102
"    , aus Beton, Asphalt	038	Spielwaren	103
"    , aus Schamotte	039	Spiritosen	104
"    , aus Ton	040	Stuhlsitze	105
"    , aus Kalkstein	041	Steine, natürliche	106
Fruchtsäfte	042	"    , künstliche	107
Galanteriewaren	043	Syrup	108
Geräte aller Art	044	Talg	109
Glaswaren	045	Tapeten	110
Gummiwaren	046	Tee	111
Guß-, Schmiede-, Preßstücke	047	Teigwaren	112
Gußwaren	048	Textilwaren, Webwaren, Gewebe	113
Hanf-, Seilerwaren	049	Thermosflaschen	114
Herde, Öfen	050	Tinte	115
Hohlglas-, Waren	051	Tonwaren	116
Holz-, Waren	052	Uhren	117
Holzstoff-, Waren	053	Umzugsgut	118
Isolierflaschen	054	Verschiedene Güter	119
Isolierkörper	055	Vogelkäfige	120
Isoliersteine	056	Waagen	121
Käse	057	Wollwaren	122
Kabelmasse	058	Zähler tafeln	123
Kakaoprodukte	059	Zigarren, Zigaretten	124
Kalk, gesack	060	Zink, Zinkwaren	125
Ketten, eiserne	061	Zuckerwaren	126
Klaviere	062	Dienstgut	127
Kolonialwaren	063		
Kosmetische Artikel	064		
Kohlensäure	065		

# Verpackungsgewichtstafel

Abbildung 46

Backwaren				Tonwaren				Porzellan				Hohlglas				Stahl, Eisenwaren				Emailwaren			
Stückzahl	Abmessungen in cm	Nettogewicht in kg	Bruttogewicht in kg	Stückzahl	Abmessungen in cm	Nettogewicht in kg	Bruttogewicht in kg	Stückzahl	Abmessungen in cm	Nettogewicht in kg	Bruttogewicht in kg	Stückzahl	Abmessungen in cm	Nettogewicht in kg	Bruttogewicht in kg	Stückzahl	Abmessungen in cm	Nettogewicht in kg	Bruttogewicht in kg	Stückzahl	Abmessungen in cm	Nettogewicht in kg	Bruttogewicht in kg
1	30/46/65/P	0,8	102,6	1	43/54/78/15	15	84	1	29/42/55/15	10	50	1	40/38/46/11	5	11	1	16/30/60/2	6	28	1	30/30/48/15	5,5	14,8
2	27/35/48/P	0,2	25,8	1	47/60/70/15	21	48	1	30/40/57/15	8	42	1	40/46/57/24	20	80	1	39/43/78/15	12	80	1	28/46/82/15	11	18,4
3	9/17/32/P	0,05	6,6	1	30/30/46/15	5,5	30,5	1	43/54/78/15	15	84	1	50/45/87/24	20	80	1	41/41/49/2	4	21	1	26/30/45/15	5	20,4
4	25/32/52/P	0,7	83,7	1	38/46/82/15	11	194	1	47/60/70/15	15	21	1	49/46/75/24	16	78	1	37/40/39/2	28	77,7	1	31/38/58/15	8	18
5	26/31/82/P	0,8	102,6	1	26/30/45/15	5,5	20,5	1	30/30/46/15	5,5	24,5	1	47/46/48/11	4	9	1	52/39/75/2	10	72	1	37/45/68/15	4,5	12,5
6	20/17/30/50/P	0,8	102,6	1	31/38/58/15	8	7,8	1	28/46/82/15	11	194	1	42/48/83/24	18	47	1	45/46/80/15	14	61	1	49/57/86/15	17	43
7	2/16/25/38/48	0,4	51,7	1	37/45/68/15	4,5	12,5	1	26/30/45/15	5,5	20,5	1	37/46/55/11	6	34	1	33/79/48/2	6	46	1	40/40/40/1	1	79
8	16/25/36/P	0,4	51,7	1	49/57/86/15	17	43	1	31/38/58/15	8	7,8	1	40/37/74/1	8	44	1	53/34/92/25	23	97	1	65/65/100/15	23	69
9	27/50/70/1	1,5	35,4	1	40/40/50/P	1	14	1	37/45/68/15	4,5	12,5	1	40/66/72/15	17	66	1	25/32/52/P	2	20	1	36/50/60/1	7	56
10	27/34/55/1	4,6	74	1	26/48/63/15	4,5	31,5	1	49/57/86/15	17	43	1	36/49/68/15	17	13	1	18/28/37/2	6	11	1	40/48/85/24	7	32
11	29/30/43/P	1	9	1	30/40/48/15	7	48	1	40/40/50/P	1	14	1	38/40/127/15	15	55	1	30/50/15	4	18	1	27/34/55/1	4,6	18
12	6/26/39/1	1	13	1	30/34/53/15	7	44	1	32/37/65/15	9	39	1	30/26/40/P	0,8	9,2	1	30/32/53/2	8	82	1	46/50/55/24	9	32
13	28/40/140/1	3,4	22,7	1	55/55/92/24	19	62	1	25/27/37/15	4	16	1	47/60/70/15	21	48	1	53/36/70/3	24	96	1	36/49/66/15	11	54
14	38/45/53	0,5	25,8	1	40/52/52/24	10	35	1	36/37/80/P	0,8	32,8	1	41/44/67/P	1	20	1	44/66/72/2	31	204	1	32/37/72/1	6,2	26
15	20/10/35/35/P	0,6	164	1	50/70/85/24	20	59	1	70/75/100/24	29	61	1	65/80/105/15	13	16	1	30/22/64/15	5	13	1	71/37/34/P	0,5	4
16	45/74/85	1	49	1	75/60/85/24	24	97	1	60/60/80/24	23	41	1	77/32/34/P	0,5	85	1	30/68/80/15	16	84	1	50/50/80/24	18	67
17	35/41/42/P	1,5	28	1	66/57/95/15	15,5	63,5	1	26/40/68/1	6	19	1	55/66/68/1	13	49	1	35/40/66/2	13	77	1	60/65/90/15	10	77
18	40/40/42/P	2	28	1	30/45/45/2	7,5	46,5	1	23/28/38/1	4,5	17,5	1	26/152/100/25	65	206	1	55/72/47/2	48	108	1	30/40/48/15	7	32
19	40/40/40/P	1,8	25,7	1	35/46/60/P	1,5	10,5	1	36/42/65/1	7	20	1	19/45/68/1	3	18	1	53/53/116/15	28	48	1	47/60/70/15	24	190
20	34/41/63/P	2,0	28	1	35/46/60/P	1,5	10,5	1	60/65/85/24	28	108	1	19/100/117	7	23	1	54/60/142/15	30	83	1	26/50/110/24	15	69
21	20/27/28/P	0,5	9	1	34/34/58/2	10	42	1	40/65/80/24	20	49	1	41/46/73/24	16	46	1	28/32/50/1	3,5	29,5	1	40/46/47/1	6,2	27
22	20/20/40/1	4	25,3	1	28/30/35/1	2,5	6,5	1	40/45/85/24	27	39	1	38/46/75/24	16	46	1	18/23/47/15	3,5	24,5	1	64/71/90/15	27	98
23	6/40/40/40/P	1	27	1	75/40/85/24	35	105	1	60/65/80/24	27	78	1	38/46/75/24	16	46	1	38/22/40/1	3,5	24,5	1	70/70/100/24	112	21,5
24	4/42/62/P	1,2	36,9	1	75/75/85/24	33	89	1	80/50/180/24	18	44	1	22/22/39/P	0,6	3,9	1	32/37/76/15	11	20	1	46/65/115/15	15	70
25	26/20/30/40/P	0,8	11,2	1	46/50/85/24	9	16	1	70/70/100/180	24	15	1	33/40/70/P	0,8	6,2	1	40/39/80/1	8	38	1	50/60/180/24	10	22,5
26	15/26/40/P	0,8	16,2	1	51/51/30/P	0,2	6,4	1	70/70/100/24	30	238	1	40/46/47/1	6,2	21,4	1	44/53/83/1	6	94	1	26/40/68/1	6	20
27	32/40/65/P	1,2	21,4	1	75/80/95/24	41	139	1	40/55/85/24	22	78	1	40/44/44/1	5,8	33,7	1	22/22/32/P	0,5	36,5	1	40/60/180/24	10	42
28	14/47/47/P	0,8	12,2	1	65/77/80/24	32	116	1	40/55/85/24	22	88	1	39/46/75/15	12,5	49,5	1	9/75/104/2	4,5	19,5	1	28/40/43/1	4	16
29	2/30/32/37/P	1	24	1	70/70/70/24	28	276	1	46/50/125/24	43	100	1	20/55/170/1	10,5	30,5	1	33/33/63/15	3	19	1	37/55/65/1	4,5	16
30	50/46/55	0,8	46,2	1	70/70/70/24	28	231	1	85/90/125/24	43	109	1	46/84/68/1	9,5	62,5	1	16/14/50/15	3	19	1	15/57/46/15	35	140
31	36/40/42/P	0,5	29,5	1	70/80/85/24	34	190	1	85/90/125/24	43	147	1	26/37/170/24	20	209	1	204/30/1	0,3	17,7	1	55/66/66/1	13	64
32	28/40/40/1	4	26	1	46/65/75/24	24	167	1	65/70/100/15	22	65	1	21/32/180/15	17	189	1	23/25/88/P	0,5	36,5	1	39/46/75/15	19	56,6
33	6/16/126/P	0,5	0,9	1	43/60/74/24	22	120	1	65/70/100/15	22	72	1	40/45/75/15	12,5	49,5	1	30/32/61/2	7	60	1	46/54/68/1	9,5	80
34	20/30/30/P	0,3	1,7	1	45/45/55/24	16	89	1	60/66/90/15	19	61	1	40/46/47/15	9,5	25,5	1	26/35/40/2	6,5	44,5	1	53/82/100/15	19	72
35	20/30/30/P	0,6	7,4	1	73/75/43/24	32	341	1	40/40/75/1	7,5	14,5	1	23/53/85/1	4,5	32,5	1	32/28/73/4,5	4,9	82,4	1	28/46/75/2	14,5	83
36	25/30/180/P	0,8	0,2	1	42/82/75/24	22	136	1	70/70/170/15	19	27	1	53/82/100/15	19	29,4	1	33/33/62/2	10	106	1	75/75/85/24	33	104
37	2/49/70/1	0,2	34,3	1	73/77/85/15	82	176	1	60/65/90/15	19	57	1	37/46/48/15	8	24	1	19/28/77/2	4,5	78,7	1	42/62/75/24	22	95
38	15/75/75/1	0,2	49,4	1	50/67/80/1	14	88	1	75/75/85/15	33	62	1	52/37/72/1	6,2	34,7	1	22/25/80/15	4,2	26,2	1	62/39/68/1	10	44
39	53/30/45/P	0,2	72	1	15/30/65/2	1	102	1	85/70/120/24	32	64	1	37/37/45/1	4,7	79,3	1	30/30/27/P	1	24	1	34/35/40/1	1	9
40	28/34/134/P	0,5	26,5	1	72/77/90/24	36	179	1	65/70/120/24	32	58	1	43/46/80/24	10	44	1	60/60/100/24	33	85	1	27/36/160/15	1,5	54
41	15/26/38/45	1,5	12,2	1	70/80/85/24	33	160	1	46/50/153/24	9	34	1	40/44/78/15	12,5	44,5	1	29/34/43/15	6,5	65	1	33/47/77/2	15	62
42	24/46/160/P	0,6	164	1	75/75/85/24	33	180	1	90/180/120/24	46	136	1	24/46/75/2	14,5	27,5	1	47/48/60/15	11	88	1	60/70/85/24	20	105
43	25/27/48/P	0,4	5,6	1	65/65/100/15	21	80	1	70/80/185/24	33	145	1	45/84/64/1	10	65	1	35/30/50/P	1,5	24,5	1	50/55/85/11	10	44
44	3/26/82/42/P	0,5	11,5	1	20/46/168/1	5,5	15,5	1	55/55/85/15	33	45,5	1	40/46/50/24	12	31	1	36/38/64/1	6,5	57,5	1	34/40/50/1	5,5	38
45	15/27/39/15	1	14	1	40/40/70/24	18	104	1	60/60/85/15	17	49	1	40/45/74/24	17	42	1	30/47/74/15	11	68	1	34/45/68/15	2,7	21
46	25/32/60/P	0,5	15,5	1	40/45/70/24	19	94	1	46/50/75/15	14	46	1	38/57/80/15	15	35	1	27/23/35/P	1	11	1	36/54/74/24	9,5	40

47	2	34/34/54/P	1	77	54	1	25/40/110/2V	35	165	76	1	60/65/85/15V	75	65	34	1	30/41/41/1	4	9	44	1	25/25/41/P	15	25	50	1	60/65/90/15V	70	82	20	40	
48	1	24/24/24/P	0.3	47	64	1	25/50/115/2V	76	73	22	1	60/65/85/15V	75	65	34	1	32/44/45/2V	76	84	29	1	16/36/50/15	45	52	45	1	70/70/70/2V	30	78	23	40	
49	1	20/30/50/1	3.2	71	27	5	40/40/180/15	70	77	19	1	70/70/70/2V	30	89	39	1	44/64/84/15V	76	89	72	1	27/42/80/1	65	34	5	1	70/70/70/2V	30	100	25	40	
50	1	38/38/48/15	2.5	45	24	1	40/40/56/15	9	71	12	1	70/70/85/15V	26	79	32	1	34/37/53/15V	65	75	20	1	40/40/80/15	75	72	1	1	28/36/60/15	3	79	15	40	
51	4	40/40/43/P	1	20	3.5	1	30/38/180/15	21	209	101	1	40/40/75/1	7.5	32	23	4	30/35/140/1	0.5	7.5	6.7	1	47/33/77/2	15	97	25	1	45/65/75/2V	24	78	22	51	
52	4	32/40/63/P	1.2	30	19	1	30/38/180/15	21	277	127	1	75/75/85/15V	28	94	30	1	30/50/106/15	34	36	39	1	20/26/42/15	35	76	5	1	60/75/85/1V	24	91	26	42	
53	1	30/43/55/P	1	31	43	1	20/28/42/1	2.6	12	21	1	45/50/60/1	8	39	20	1	25/40/40/1	4	26	15	1	19/26/45/2	6.5	30	5	1	26/46/47/P	7	74	12	48	
54	1	14/26/28/P	0.5	45	77	1	70/80/85/2V	33	74	44	12	30/75/85/2V	24	157	76	1	34/34/34/P	0.5	7.5	6.7	2	45/45/45/P	1	47	2	1	60/65/90/15V	79	47	21	54	
55	1	30/40/64/P	1	30	3.3	1	30/75/45/1V	84	45	63	1	75/75/85/2V	33	100	30	1	40/43/78/15V	72	57	24	1	33/65/6V	1	26	27	4	45/50/80/1	8	48	16	53	
56	1	30/35/40/P	0.8	32	38	1	60/80/85/2V	26	50	52	9	20/25/45/1	2.5	31	8	1	30/38/60/15V	7.5	22	38	1	28/33/64/15	1	21	33	1	15/15/30/P	0.2	74	1	56	
57	2	30/40/80/S	0.5	40	1	1	75/75/80/2V	31	81	38	1	65/70/80/2V	25	67	24	1	45/45/42/2V	20	80	20	1	23/26/40/1	3	71	7	1	37/37/45/1	4	21	22	57	
58	2	30/40/75/S	0.5	40	1	10	75/75/85/2V	33	177	46	1	65/65/100/15V	21	91	23	2	34/32/48/15	2	18	11	7	40/64/5V	7.5	80	9	1	41/46/73/2V	76	89	1	58	
59	1	24/40/48/45	2	75	76	1	75/75/85/2V	33	71	46	6	40/45/50/2V	11	65	17	1	28/45/65/45	3.3	43	7	1	23/42/60/15	7.5	39	5	1	40/66/72/15V	77	96	7	59	
60	8	26/47/67/P	1.5	21	7	1	75/80/85/2V	35	70	50	1	65/70/80/2V	25	104	24	1	31/31/62/15	2.7	43	15	1	9/36/50/15	3.5	24	5	1	73/73/78/15	29	72	28	60	
61	77	20/30/55/P	0.5	75	28	1	50/80/85/2V	26	39	67	1	60/65/70/2V	22	88	25	1	36/36/44/15	2.5	34	10	1	16/26/41/P	0.4	79	2	1	40/40/75/1	7.5	41	14	61	
62	1	20/40/60/P	0.5	46	35	1	70/75/80/2V	30	77	38	4	45/50/65/1	7.5	57	13	1	30/30/60/15	2.2	20	10	5	11/24/34/P	0.5	10	5	0	38/40/40/P	0.5	8	6	62	
63	33	20/28/58/P	0.5	55	32	1	75/80/85/2V	35	65	41	1	60/60/80/2V	26	132	37	1	45/50/60/1	4.5	39	22	1	41/48/60/15	7	80	7	1	50/53/68/1V	10	41	24	63	
64	1	22/26/34/P	0.5	55	9	1	50/75/85/2V	24	91	47	1	45/45/50/2V	15	63	30	1	25/31/41/15	1.4	15	7	1	32/48/77/2	18	76	5	1	75/80/85/1V	35	76	31	64	
65	1	24/32/50/P	0.4	32	6	1	40/50/50/2V	18	25	62	8	15/15/30/P	0.2	28	47	1	23/33/40/15	1	22	4.5	1	20/40/63/1	4.5	76	5	1	20/28/42/1	2	72	21	65	
66	2	18/18/42/P	0.1	52	57	1	45/45/55/2V	16	28	67	1	60/75/85/2V	24	79	34	1	20/65/80/15V	14	64	24	1	20/20/42/2	4	23	7	1	40/45/68/1	7.5	41	14	66	
67	31	20/38/80/P	1	27	27	1	60/60/75/15	19	63	34	1	31/38/58/15	8	35	23	1	77/65/77/15V	23	87	40	18	24/29/60/15	5.5	43	5	1	52/82/105/15V	21	70	25	67	
68	1	40/40/90/S	1	44	23	1	75/75/80/2V	31	84	37	1	30/50/105/15	14	92	15	2	30/35/100/15V	7.5	75	9	1	22/30/49/15	5	34	13	7	60/60/80/2V	26	74	1	68	
69	1	40/45/68/1	7.5	22	33	4	75/75/85/2V	33	177	105	10	53/82/100/15V	19	121	157	1	40/40/80/2V	6.5	55	11	8	14/27/30/1	1.2	23	5	2	29/29/39/2	6	37	16	69	
70	1	30/50/70/45	4	34	44	2	75/75/85/2V	33	175	104	3	20/50/70/1	70	102	9	7	43/45/80/2V	18	42	42	7	14/25/43/2	9.5	78	19	5	54/60/74/15V	30	38	30	70	
71	4	30/30/42/P	1	8	15	7	75/75/85/2V	33	189	115	1	19/45/68/1	1	3	40	75	1	40/45/64/15	14	39	36	1	46/58/43/15	14	73	1	1	74/28/37/2	5	32	15	71
72	1	26/50/72/45	0.5	75	74	1	80/80/85/2V	37	80	46	1	70/80/85/2V	33	89	22	1	52/82/105/15V	21	87	24	1	26/45/75/15	15	74	1	1	37/55/65/1	4.5	48	7	72	
73	1	32/43/54/45	0.4	42	45	1	40/45/50/2V	11	19	82	5	70/80/85/2V	33	764	20	1	46/40/40/2V	10	27	37	1	37/42/53/1	6	24	25	1	40/44/78/15V	75	80	21	73	
74	25	40/40/42/P	1	25	4	1	60/65/70/2V	22	57	34	2	20/45/64/1	5.5	51	10	1	74/53/68/12	7.5	34	33	1	24/35/58/15	6.5	70	5	2	33/47/77/2	15	62	24	74	
75	1	22/40/60/P	1.2	38	42	1	45/50/55/1	7.5	36	75	1	70/70/110/15V	33	115	28	1	27/42/105/15	25	102	25	1	37/37/50/1	6	44	12	5	40/45/50/12V	71	84	13	75	
76	1	24/26/28/P	0.5	45	47	1	45/50/63/1	8.2	30	27	2	45/45/65/1	2	20	33	24	1	21/42/78/15V	12	62	42	5	29/29/39/2	6	14	43	1	15/50/62/2	11	71	15	76
77	1	24/37/37/P	1	77	59	1	70/75/80/2V	30	72	42	1	52/82/105/2V	26	98	25	5	19/29/40/15	2	70	20	1	39/50/72/2	16	43	5	2	44/26/33/P	0.5	45	5	77	
78	38	20/25/36/P	0.5	46	3	1	45/50/60/1	8	37	21	5	32/48/65/2	16	77	20	4	18/30/35/P	0.5	35	9	1	43/65/158/25	49	86	57	1	40/40/40/P	1	13	7	78	
79	1	20/30/50/P	1	41	72	3	45/50/50/1	6.5	46	16	8	70/80/85/2V	33	790	71	2	32/44/80/2V	9.5	24	38	5	40/50/74/2	7.5	77	22	1	50/55/65/1V	10	49	23	79	
80	40	26/28/58/P	0.5	55	21	1	20/25/45/1	2.5	16	15	12	75/80/95/2V	41	241	69	30	25/30/60/2V	8	68	11	9	10/25/25/P	0.3	16	7	1	15/27/39/15	1	25	6	80	
81	1	24/35/42/P	1	65	75	9	28/30/60/1	4.5	55	41	3	30/38/180/15	21	246	145	1	34/34/40/15	2.5	74	14	3	25/77/77/1	10	57	17	1	60/75/85/2V	24	135	7	81	
82	1	32/44/54/45	2.5	16	14	1	25/37/60/1	5	60	43	2	40/55/65/2V	22	53	14	1	70/70/70/15V	33	100	25	1	65/60/70/15	15	60	30	1	20/41/48/1	4	25	16	82	
83	1	26/46/50/45	3.5	14	7	1	25/35/65/1	5	62	41	10	60/60/75/15	19	111	73	1	60/65/90/15V	22	73	72	7	20/44/77/1	10	55	19	1	75/75/85/15	28	78	24	83	
84	1	20/33/62/P	0.8	22	36	6	25/40/50/2V	1.7	14	74	1	70/70/70/2V	30	102	35	2	27/30/40/P	0.4	16	2	4	15/28/72/2	6.5	43	15	1	70/70/70/2V	30	108	27	84	
85	1	20/30/48/P	0.5	19	3	7	65/70/80/2V	26	23	10	1	75/80/85/2V	27	79	47	1	38/48/75/15	7.5	15	1	1	44/50/145/2	28	63	41	5	50/50/80/2V	15	92	79	85	
86	28	16/30/60/P	0.5	15	3	1	70/70/70/15V	34	126	19	1	60/60/80/2V	26	92	35	12	77/45/45/1	3.5	25	19	1	22/25/35/P	1.5	72	12	1	40/45/70/2V	19	98	79	86	
87	2	12/23/45/P	0.5	55	1	14	60/65/90/15V	19	113	74	1	25/50/75/2V	16	41	20	1	46/45/60/1	7.5	23	32	1	25/25/40/P	2	24	13	1	80/80/85/2V	26	71	36	87	
88	1	21/33/44/10	2	77	74	1	60/65/90/15V	19	49	21	4	52/82/105/15V	21	75	16	1	50/66/75/1	14	33	42	3	15/40/20/S	0.3	24	7	1	37/37/45/1	4.7	74	33	88	
89	1	21/35/40/15	1.4	2	19	1	60/65/100/15V	19	104	16	1	37/37/45/1	4.7	30	15	7	34/34/40/1	2	16	72	1	35/65/70/15	13	90	14	1	32/44/54/15	2.5	72	21	89	
90	1	30/33/48/P	1	18	5	1	65/65/100/15V	21	141	149	1	26/37/77/1	2	20	86	22	1	28/45/64/1	7	35	20	11	20/22/22/2	1.4	15	9	1	64/74/100/1	20	70	24	90
91	1	30/33/48/P	1	28	4	3	60/60/50/P	2	16	12	1	30/45/45/2	7.5	82	14	1	30/30/75/P	1.2	12	9	1	15/18/53/15	3	24	12	1	25/2					



# Verpackungsgewichtstafel

Abbildung 47

Abbildung 77																							
Blechwaren				Fliesen aus Stein u. Schamotte				Schokolade				Webwaren				Badewannen, Warmwasserapparate				Elektr.-Artikel			
Stückzahl	Abmessungen in cm	Flächeninhalt in cm²	Gewicht in kg	Stückzahl	Abmessungen in cm	Flächeninhalt in cm²	Gewicht in kg	Stückzahl	Abmessungen in cm	Flächeninhalt in cm²	Gewicht in kg	Stückzahl	Abmessungen in cm	Flächeninhalt in cm²	Gewicht in kg	Stückzahl	Abmessungen in cm	Flächeninhalt in cm²	Gewicht in kg	Stückzahl	Abmessungen in cm	Flächeninhalt in cm²	Gewicht in kg
1	50/40/35	2	13 23 583	1	6/46/46/19	0,8	19,2 4,2	1	53/45/31	10	69 245	1	52/58/86/1	13	42 31	1	44/44/64/15	13	52 29	1	40/34/74/16	8	13 44,1
2	43/38/66/15	11	25 44	1	30/36/36/2	7	25 28	1	49/32/79/1	8	64 72,5	1	78/38/46/15	55	243 22	1	60/70/87/1	16	56 28,4	1	40/45/65/15	9	18 21
3	36/40/54/15	9	31 29	1	12/50/85/2	10	107 9,3	1	46/48/30/2	21	28 81	13	30/60/85/1	25	4	1	63/67/78/1	20	65 36,6	1	48/54/70/16	14	84 2
4	38/40/51/15	8	30 40	1	45/60/80/2	10	154 6,5	1	30/38/43/1	4	25 76	1	70/70/70/3	15	50 3	2	40/60/20/2	45	345 73	1	24/77/90/15	27	96 24
5	46/50/74/15	14	34 41	1	40/60/75/2	95	64,6	12	18/37/56/1	1	11 31 70	1	75/55/75/1	34	245	4	40/55/15/2	36	264 15,6	3	72/59/83/15	10	48 21
6	43/26/62/15	9	22 41	1	16/27/82/1	0	85 23,1	13	35/44/71/1	0	65 12,3	1	30/50/54/15	2	52 3,6	1	25/74/2/4	4	22 16,3	1	54/43/62/18	18	43 6
7	24/30/64/15	6	49 72,2	1	14/77/30/2	0	2 58 3,5	1	44/53/74/1	11	37 27	1	64/64/85/1	15	68 23	1	35/55/20/2	4,2	144 28,3	1	20/30/36/1	2,5	13,5 6,5
8	32/37/76/2	14	42 17	4	45/80/53/2	9	91 9,9	53	30/37/66/1	5	37 19,5	1	56/58/97/15	22	63 35 18	25/70/20	34	33 7,5	1	54/56/74/15	18	42 43	
9	43/45/65/1	12	33 36,5	5	45/80/55/2	9	96 9,4	2	34/40/50/1	5,5	26,5 26,6	1	50/80/90/3	2	60 33,2	1	40/45/65/2/2	25	32,5 7,7	1	31/44/50/15	15	8 20 40
10	32/43/52/1	6	22 27,3	1	20/25/40/2	4,5	10,5 42,7	34	30/38/60/1	1	1 15 4,6 52	50/40/95	1	24 4,6	1	40/45/1,5/4	3,6	70,4 36,6	1	45/54/78/2	4,5	35,5 12,4	
11	25/26/36/1,5	4	9 44,5	1	25/50/70/2	15	78 20	4	31/45/73/1	15	28,5 3,5	1	60/70/95/3	3	60 5	13	45/55/1,5/3	3,8	42,2 4,9	1	43/47/67/15	13	10,5 12,4
12	31/42/53/1,5	8	31 25,8	1	25/50/70/2	15	80 18,8	4	25/27/46/1	0	8 9,2 8,7	1	50/40/50/3	1	15 10,3	1	42/55/1,5/3	3,7	21,3 7,4	1	30/30/30/6	6	15 40 12
13	42/53/70/1,5	9	80 15	5	45/50/65/2	24	120 19,2	1	35/47/67/1	6,5	46,4 14	5	67/67/92/1	3	25 7,2	1	80/40/2/3	2,6	8 32,5	1	40/48/66/15	12	72 15,7
14	22/32/47/1,5	3	34 21,5	1	45/50/65/2	24	94 15	1	32/42/62/1	8	19 19,8	1	75/40/63/2	1	10 1,2 4,3	16	25/25/1,5/3	1,4	15 9,3	2	42/50/55/2	2,5	15 16,7
15	40/44/85/1	9	45 20	1	45/50/65/2	24	103 19,6	1	40/45/65/1	8	40 20	1	73/38/50/3	0,5	12,4 4	1	40/60/20/4	4,5	23 19,5	1	30/30/66/15	6,5	15,5 42
16	22/37/54/1,5	6	14 43	7	70/70/100/2	30	232 73	1	30/40/83/1	7	27,5 25,5	2	15/43/72/1	0,5	21,5 4,2	1	30/35/1,5/4	1,6	9 20	12	34/35/40/1	1	12 4,3
17	35/38/130/1,5	17	65 27	10	70/70/100/2	30	248 72	1	30/40/63/1	5,5	10,5 34,4	24	35/50/80/2	2	31 6,5	7	50/50/20/3	5	41 7,2	1	29/36/43/15	6	7 45,7
18	44/53/66/1,5	14	42 33	3	50/55/65/1	10	109 9,2	1	30/40/63/1	5,5	30,5 18	15	55/50/65/2	2	30 6,6	1	70/70/20/2	9	36 25	1	43/43/73/1	14	71 29,7
19	37/52/62/2	14	21 26,5	1	30/65/70/1	10	22 46,5	1	26/36/42/1	4,5	9,5 47,4	1	55/65/95/15	1,5	58,5 2,8	2	30/35/1,5/2	1,6	12 15	1	84/24/48/1	1	14 77 19
20	60/60/65/2	23	54 42,6	1	58/70/90/2	27	198 19,6	1	36/44/65/1	7	33 21,2	1	35/65/70/1	1	18 5,5	20	45/60/80/2	10	92 11	2	50/80/78/2	35	125 28
21	77/48/49/1,5	6	15 40	1	70/75/100/2	29	140 20,6	10	20/25/36/1	0	3 6,2 4,4	1	25/65/100/1	1,4	43,2 4,2	1	40/45/65/1	1	8 70 7,5	1	35/39/74/2	13,5	47,5 28,2
22	34/37/80/1,5	6	27 22	1	60/65/85/2	28	725 22,4	9	31/42/65/1	0,5	3,5 41,5 4,4	1	55/42/15/1	1,5	71,5 19,1	1	40/45/1,5/2	2,7	18 15	1	42/42/37/1	9	71 12
23	57/58/77/1,5	14	30 36	5	40/46/47/1	6,2	52 12	1	40/43/65/1	10	35 20,5	1	52/53/68/1	1	10 26 36,2	1	40/40/1/2	2	22 14,3	10	23/32/77/1	0,5	5,5 9,1 23
24	64/64/87/1,5	2,5	42,5 5,9	1	23/25/38/1	0	5 4 12,5	12	15/26/34/6	0	12 12,8 9,3	1	64/71/90/15	15	27 78,8 15,2	1	35/45/20/3	3	19 19,8	1	31/46/65/15	10	48 21
25	71/29/38/1,5	0	5 8,5 3	1	52/53/68/1	10	48 21	1	28/22/50/1	0	6 16,4 3,8	13	35/38/45/1	0	6 15,4 3,9	1	40/60/20/4	4,5	42 10,7	4	23/45/46/1	2	34 5,28
26	42/50/85/1,5	16	39 41	16	65/65/100/15	33	92 25	1	34/43/62/1	0,5	3,5 40,5 5,5	3	37/42/47/1	0	9 28,2 3,9	1	40/45/65/2/2	2,5	9 22	6	46/53/56/1	2,5	29,5 12,2
27	43/64/76/1,5	15	36 56 64	1	50/50/80/1	2	16 47 22	1	30/48/50/1	1	21 4,76	1	40/55/90/1	1,5	34,6 6,9	1	30/30/16/1	1,4	11 12,6	1	57/13/59/15	15	35 12,5 27
28	72/37/39/1,5	15	22,5 68,4	4	20/27/28/1	0	5 9 5,6	1	35/38/50/1	0,5	2,2 29,6 7,4	10	40/65/86/1	1	31 32	1	40/60/15/1	3,6	19 19	1	19/27/36/1	7	4 25
29	23/47/44/1,5	2,5	36,5 7,5	19	40/44/44/1	5,4	44 12	1	28/32/60/1	0,5	2,2 28,4 4,5	25	37/40/70/1	0	6 34,4 7,5	1	50/75/20/2	7,5	48 15,6	1	29/32/40/1	1	5 20 29
30	54/75/64/1,5	13,5	45,1 26,2	1	15/26/39/1	2	14 14,3	1	30/30/52/1	0,5	2,1 33,9 6,2	4	64/32/55/1	0	3 71,1 17	1	25/25/20/1	1,5	8 16,5	10	25/25/32/1	3,5	60,5 49,3
31	76/76/75/1,5	36	56 64	1	60/60/100/2	33	734 14,5	0	25/35/40/1	0	8 34,2 3,3	14	34/62/65/1	1	49 24,6	6	30/40/80/1	7	62 71,3	15	25/35/60/1	1	23 4,36
32	45/55/90/1,5	12	43 28	1	40/55/85/2	22	104 20,4	6	38/38/50/2	10,5	7,8 28,2 9,5	4	25/33/60/1	0	4 9,6 4,7	1	45/55/20/1	5	44 14,4	1	25/35/40/1	0	6 12,4 4,8
33	58/63/64/1,5	14	70,3 34	6	30/40/63/1	5,5	42 13	2	35/35/35/1	0	9 20,1 4,5	2	67/45/70/15	1,5	35 13	31	30/50/15/1	2,8	22 4,7	7	20/23/50/1	9	9 77,3
34	23/45/46/1,5	2	15 15,4	1	32/42/62/0,5	3	14 21,5	4	30/35/45/1	1	1 30 3,3	1	77/32/70/1	0	6 94 6,4	1	35/45/20/1	3	20 15	1	35/42/62/1	9,5	29,5 32
35	24/45/50/1,5	1,6	14,2 7,2	1	40/52/55/1	2	10 62 16,2	5	25/30/41/1	1	12 20,8 5,75	1	45/48/60/1	0	4 31,2 2,6	1	60/60/12/1	7	34 20,5	1	27/32/64/2	9,5	78,5 49
36	47/48/60/1,5	7,5	57,5 14,6	1	31/34/53/1,5	4	45 18	1	37/55/65/1	1	55 26,2	15	55/57/86/2	2	21 9,5	8	30/55/15/1	2,5	32 7,8	40	40/43/43/1	0	6 7,4 4,7
37	48/68/70/2	23,5	48,4 7,5	8	15/15/30/1	0	3 15 13,3	1	30/40/64/1	0,5	13,5 19,2	1	62/70/90/15	26	41 6,2	7	25/70/20/1	3,8	30 12,7	40	19/21/42/1	0	4 3,6 71,37
38	44/64/74/1,5	1	14 71 14	1	40/55/80/2	20	38 22,7	6	20/20/33/1	0	5 26,5 2,6	12	32/52/70/1	0	8 78,2 4,2	1	38/35/15/1	1,8	9 20	1	26/32/36/1	3	23 13
39	28/42/63/1,5	4,5	30,8 28	1	35/54/74/2	9,8	40 23,7	1	24/30/40/1	0,5	10,5 1,5	4	25/55/50/1	0	7 71,3 4,1	12	40/65/20/1	4,7	36 13	12	27/48/89/1	1,5	12 12,5 39
40	52/60/70/1,5	22	36 5,5	1	40/46/47/1	6,2	25 24,4	4	20/25/30/1	0	2 19,8 1,45	13	35/36/53/1	0	7 15,3 4,6	10	60/70/20/1	8	68 71,8	2	27/42/42/1	1,2	8,8 19,6
41	53/63/75/1,5	15	31,5 39	3	25/38/45/1	0	6 8 7,5	1	26/40/77/1	0	8 27,2 2,85	23	60/50/70/1	1	33 31	1	30/35/40/1,5	6,5	25 26	20	37/44/1/3	2,5	36,6 6,4
42	71/20/35/1,5	15	71,5 4,6	1	75/75/57/2	33	106 77,8	1	20/25/40/1,5	12	9,4	3	32/50/72/1	0	4 9,2 4,7	1	45/50/15/1	3,5	15 23,4	1	27/28/40/3	3	22 13,7
43	60/74/72/1,5	16	74 32	4	79/21/42/1	0	4 5 8	17	30/47/48/1	1	1 20 5	1	52/52/71/1	1	37 3,2	1	40/65/1,5/1	3,9	21 13,6	2	48/58/82/18	18	57 31,5
44	67/77/75/1,5	23	78 19,3	1	43/64/76/1	15	44 21,8	1	37/45/55/1,5	0,5	19,5 3,3	7	20/45/72/1	0,5	65 11	8	40/60/20/1	4,5	42 10,7	14	70/46/80/1	0	6 49,4 12,4
45	62/72/72/1,5	29	72 29	21	60/60/65/2	23	42 28	1	28/43/48/1,5	0	5 3 21 14,3	4	13/59/86/15	20	25 30	4	25/35/1,5/1	1,4	10 14	12	70/45/65/1	0	6 57,2 13,5
46	73/73/73/1,5	36	72 29,6	14	40/60/80/2	10	62 16	1	24/36/45/1,5	0,7	13,3 2,2	4	50/88/126/15	32	55 58	1	30/65/20/1	3,8	17 22,5	1	30/34/50/1,5	6,5	30,5 23,4

47	1	28/42/57/1	6.5	16.5	20.5	1	33/47/77/2	75	39	39.5	9	36/42/80/10.5	4.5	57.5	78	9	10/50/70/1	0.5	77.5	78	1	35/75/15V	3.9	72	92.5	1	40/62/105/10	10	35	100.5	48	
48	1	48/48/82/1	10	75	66.6	1	32/50/72/1	0.8	5	16	1	38/50/70/1	0	39	20.5	1	35/43/75/1	1	34	20.5	1	50/55/2V	5.4	23	23.5	9	22/22/166/1	1.5	77.5	6	48	
49	1	32/40/75/1	7	46	52.2	6	52/52/71/1	1	12	4.3	1	20/20/70/1	5	29.5	77	4	52/63/62/15	20	103	70.5	1	70/70/15V	7.6	46	77	1	40/49/62/1	1	73	83.5	48	
50	1	65/65/90/2	33	238	25	1	65/70/100/20	22	146	157	1	35/57/50/1	0.5	79.5	24	1	35/57/50/1	0.5	79.5	24	1	40/40/2V	3.8	70	71.5	1	34/42/68/1	6.2	70.5	100.5	48	
51	8	40/57/100/1	13	70	71	1	75/75/85/2V	33	152	219	1	27/44/46/1	0.8	32	25	1	20/35/42/1	1	35	24	1	45/45/1V	4	22	42	1	53/62/72/15	7.5	70.5	100.5	48	
52	1	50/87/100/15	215	700	305	1	19/26/63/2	6.8	28	77.2	1	35/50/50/1	1	6	32	10.8	1	25/60/83/1	12	40.4	40.5	1	25/40/2V	2.7	74	75	10	40/63/90/1	4.5	55	100.5	48
53	1	42/44/70/15	72	67	70.9	1	37/37/45/1	4.7	20	23.5	4	33/35/40/10.5	2	26	7.7	1	20/40/50/1	0.8	24.2	43	10	36/36/15V	19	9	10.6	8	35/35/60/1	1	77	67	48	
54	1	44/51/66/15	18	27	40	1	45/60/60/1	0	41	79.5	1	30/36/47/1	1	52	14.8	6.4	8	30/35/50/1	0.8	29.2	24	1	30/50/2V	3.7	12	26	11	33/60/57/1	0.5	65	107	48
55	1	27/42/68/15	9	41	22	1	70/75/80/2V	30	710	27	14	40/40/40/1	1	79	5.3	74	32/40/45/1	1	39	2.85	9	20/30/15V	1	72	4.3	12	10/20/40/1	0.5	9.5	57	48	
56	1	42/46/70/1	0.2	36	22.2	1	25/47/37/0.5	14	70	10	1	40/55/55/1	1	6	14.6	1	40/130/15	1.2	37	3.7	1	40/60/2V	4.5	38	71.8	1	45/50/70/1	12.5	71.5	100	48	
57	15	37/38/60/1	5.2	32	45.2	1	40/45/50/1.5	74	60	22.5	7	30/30/34/1	1	26.5	3.6	7	40/48/45/1	1	23	40.5	1	45/55/15V	3.4	42	9	1	80/37/65/2	9.5	40.5	106	47	
58	6	30/42/58/1	12	70	6.1	1	75/70/85/2V	33	108	20.6	1	16/25/38/10.5	12	71.8	10.2	15	52/67/72/15	1.5	81.5	141	1	30/60/2V	3.8	24	76	7	20/28/55/15	5.2	50	100	48	
59	1	20/57/70/1	7	77	32	1	31/31/62/10.5	2.7	76	17	12	38/40/67/10.5	3	38	29	1	40/45/50/16	9	61	141	1	50/75/65/2V	2.4	90	26.5	1	30/37/56/15	7	87	77	48	
60	1	30/45/70/1	6.5	16.5	20.5	1	65/70/80/2V	35	100	23	1	22/43/47/10.5	2.2	77.3	8	2	50/50/70/15	2	63	14	1	60/66/70/2V	22	47	27	1	22/25/70/15	6.5	23.5	27	48	
61	1	30/60/72/1	4.5	35.5	25.4	1	30/50/70/15	74	100	16.7	1	40/53/70/4.5	44	46.8	9.6	12	40/60/45/15	2	76	16.5	15	35/35/2V	2.4	13	46.4	1	20/55/57/1	1	14	53.5	48	
62	21	20/30/50/1	0.5	16.5	2.2	5	60/65/90/15/10	19	35	20	1	40/52/67/10.5	4.5	35.5	12.7	10	48/75/95/15	2.5	100.5	104	1	75/55/15V	2.2	29	72.6	18	12/30/40/1	0.5	37.5	16	48	
63	1	30/55/70/15	7.5	55.5	22.5	1	24/35/42/1	1	8	12.5	1	29/42/46/10.5	2.7	46.3	77.6	1	40/47/30/15	2	41	24.5	1	30/45/2V	2.9	15	16	1	20/40/40/1	0.5	4	22.5	48	
64	2	35/35/40/1	0.4	19.5	6.16	1	40/40/40/2V	70	52	79.2	4	39/46/67/10.5	4	52	27	7	37/37/50/1	1	42	24	1	40/75/2V	6	23	26	1	65/90/105/10	20	177	24	48	
65	77	30/35/45/1	1	26	3.85	1	70/80/45/2V	33	142	24	9	29/42/65/10.5	3	34	4.8	1	30/30/42/1	0.8	30.5	24.6	1	35/40/2V	5.9	27	22	1	36/60/80/15	10.5	75.5	22.5	48	
66	1	35/40/60/1	0.8	10	7.66	1	50/75/45/2V	34	770	217	1	27/35/70/4.5	82	22.8	14	1	20/25/75/1	0.7	23.3	3.0	1	40/40/1.5V	2.5	11	22.7	10	34/38/62/1	1	17	5.85	48	
67	1	20/55/57/1	1	19	64.4	1	40/40/50/15	9	29	37	3	38/45/65/10.5	3.5	54.5	6.4	1	40/40/65/1	1	26	3.85	1	60/75/45/2V	24	72	33	1	42/42/85/1	7	52	72	48	
68	1	20/30/40/1	2.6	79.4	10.4	1	26/32/60/1	0.5	4	72.5	1	38/47/67/10.5	4.5	44.5	10.1	1	50/70/75/15	2	165.5	124	1	50/80/45/2V	26	67	40	14	45/50/57/1	1	14	5.85	48	
69	5	10/10/10/1	1	24	4.38	1	40/45/70/1	75	45	76.7	1	9/24/50/1	0.8	7.2	71.1	1	68/78/170/15	22.5	195	105	1	45/65/15V	3.0	70	13	20	20/35/45/1	12	33.6	33.5	48	
70	9	0/39/135/1	7	63	77.1	1	70/70/45/15	100	288	76.5	5	23/40/50/1	1	71	9.7	1	54/54/104/15	19	39	40.5	23	40/50/2V	4	40	10	1	40/55/67/1	7.5	63.5	77.5	48	
71	1	32/42/86/1	7.5	40	54	1	36/42/100/4.5	4.5	75	71.3	1	36/36/45/10.5	3.8	61.2	8.2	11	45/70/90/15	1.5	100.5	11	1	30/60/2V	3.6	19	19	1	30/30/30/1	0.5	5.5	51	48	
72	1	60/60/95/1	12	39	39	1	50/80/70/2	35	150	22.7	1	26/36/44/4.5	2.2	12.8	77.2	10	25/25/70/1	1	33	3.05	1	30/30/15V	1.4	8	17.5	1	40/45/64/15	6	30	20	48	
73	1	48/50/100/15	22	50	39	1	76/76/770/15	36	762	22	1	36/40/64/4.5	3.3	76.7	79.8	1	45/46/515	0.2	56.0	0.35	1	25/45/2V	2.3	14	16.4	1	40/45/45/15	7.5	37.5	27.7	48	
74	1	20/53/45/1	6.2	24	30.2	0	32/32/65/15	4	52	76.4	2	34/34/46	1	2	24.8	4.8	1	30/30/45/1	12	42.4	2.8	1	30/55/2V	5.3	25	22	12	32/50/70/1	1	7.5	73.5	48
75	1	40/83/125/10	18	32	58	1	70/70/100/2V	30	138	21.7	1	28/36/57/10.5	2.5	10.5	23	1	25/30/80/1	1	29	3.05	1	40/50/2V	4	12	33.5	1	45/45/57/2V	4	42	9.4	48	
76	1	29/43/99/2	77	48	35.5	1	40/50/60/15	71	70	74.1	1	24/45/64/10.5	27	23.3	71.6	1	25/30/50/1	0.8	102	44	1	50/55/2V	5.5	16	34.8	1	27/36/60/15	7.5	146.5	71.3	48	
77	4	20/25/38/1	0.5	16	37	1	60/60/85/10.5	77	82	20.7	1	35/38/45/10.5	4	40	6.8	1	20/30/40/1	0.5	6	43	1	20/30/15V	1	6	16.7	0	36/38/44/10.5	4.5	67.5	73	48	
78	1	20/28/50/1	3	77	77.8	1	16/16/30/1	0.2	44	14.3	77	40/40/75/10.5	4	53	7.5	1	35/75/80/1	12	32.8	3.07	1	40/50/1.5V	3	77	77.2	1	21/37/54/1	4	76	25	48	
79	6	45/50/55/2	15	87	14	1	60/60/100/2V	23	97	75	1	15/25/30/10.5	1	13	0.2	2	70/70/75/15	2	770	142	1	35/45/2V	3	14	24.5	1	35/54/74/2V	9.5	35.5	26.7	48	
80	3	25/40/40/1	15	30.5	3.9	6	36/40/76/1	0	53	15.1	1	22/27/33/1	0.5	10.5	4.75	1	25/45/70/1	1	71	9.1	1	45/65/2V	5.0	28	10	22/32/36/15	3.8	36.2	10.5	48		
81	1	50/50/96/2.5	30	303	4.5	1	40/60/75/2V	95	50	79	1	30/40/80/10.5	4	28	16.3	1	68/78/100/11	20	235	4.5	1	50/70/2V	7	40	77.5	10	26/32/52/14	5.2	45.8	23.7	48	
82	1	7/62/94/15	71	91	12.1	5	40/40/40/1	1	14	7.2	1	28/36/60/10.5	3	13	23	1	40/47/25/1	1.5	23.5	6.4	10	50/50/2V	6	42	72	1	26/28/43/1	0.4	9.6	4.16	48	
83	1	28/42/57/15	8.5	11.5	6.8	1	32/44/54/10.5	24	14	14	1	20/37/50/1	0.9	72.1	74	1	20/32/50/1	0.8	6.2	13	1	30/70/2V	4.2	18	23.4	10	30/34/57/1	1.5	100.5	41	48	
84	1	27/43/60/2.5	15	67	94.6	1	40/45/50/2V	71	40	77.5	1	30/40/67/10.5	3.0	36.5	71.3	1	12/22/46/1	0.5	2.5	20	30	15/50/2V	16	29	9	10	22/22/30/1	0.2	2.8	17	48	
85	1	58/74/100/15	27	41	66	1	30/37/66/15	3	42	19	1	27/45/65/10.5	2.8	36.5	71.6	10	20/33/60/1	1	10	5.28	1	20/25/15V	0.8	4	20	1	72/79/37/1	47	1.9	32	48	
86	1	26/22/38/15	4.6	24	27	1	65/85/70/15	35	177	37.5	1	26/38/65/10.5	2.7	27.3	72.8	10	37/38/52/1	1	48	530	1	40/60/2V	4.5	22	20.5	7	40/50/76/1	1.5	30.5	49	48	
87	1	22/30/50/1	3.5	49	76.1	1	85/70/100/2V	75	700	63	1	36/48/66/10.5	3.8	82	71.8	1	20/26/70/1	0.5	77.5	10.6	1	50/75/12V	7.5	64	71.7	1	26/42/50/1	0.8	72.2	63	48	
88	18	16/23/48/1	5.3	20.7	7.1	4	79/46/60/1	3	79	15.8	1	35/48/66/10.5	3.8	82	71.8	1	16/47/105/1	0.3	147	10.5	1	60/40/2V	9	53	19	1	49/63/66/1	11	23	48	48	
89	1	27/37/55/2	9	42	115	1	30/30/60/1	0.5	16	24	1	35/40/66/10.5	3.5	32.5	10.8	15	30/50/95/1	0.8	24.2	44	14	35/60/2V	4.2	35	72	1	42/44/62/2	15	48	32	48	
90	1	49/52/100/15</																														

## Zusammenstellung der Verpackungsergebnisse

Lfd. Nr.	Behältergut	Untersuchte Stückzahl	Mittleres Gewicht in kg			Verpackungs- Inhalt - Gew. in v. H.	Zahl der Sendungen im März 1934	Mengenanteil in v. H. am Gesamt- aufkommen	Anzahl der Pappverpackung d. untersuchten Stückzahl	Mengenanteil d. Pappverpackg. ander Gesamt- stückzahl in v. H.
			der Verpackung	des Inhalts	insgesamt					
		Sp 1	Sp 2	Sp 3	Sp 4 = Sp 2 · Sp 3	Sp 5 = $\frac{Sp 2}{Sp 3}$	Sp 6	Sp 7 = $\frac{Sp 6}{\sum Sp 6}$	Sp 8	Sp 9 = $\frac{Sp 8}{Sp 1}$
1	Backwaren	627	1	18	19	5,52	3 364	19,32	585	93,5
2	Tonwaren	282	16,7	89	105,7	18,68	3 231	18,5	9	3,2
3	Porzellan	224	19,6	98	117,6	19,95	2 937	16,8	15	6,7
4	Hohlglas	314	7,5	40,5	48,0	18,45	2 767	15,8	63	20,1
5	Stahl u. Eisenwaren	362	7,2	53,2	60,4	13,57	1 225	6,98	52	14,4
6	Emailwaren	262	8,6	49	57,6	17,50	866	4,96	31	11,8
7	Blechwaren	325	4,9	35	39,9	13,97	698	4	133	41
8	Fliesen	217	9,6	60	69,6	15,96	652	3,74	41	18,9
9	Schokolade	375	3,28	34,6	37,88	9,47	511	2,94	155	41,5
10	Webwaren	630	1,88	38,7	40,58	4,84	443	2,54	426	68,0
11	Badewannen	357	4,2	33	37,2	12,73	425	2,44	0	0
12	Elektr. Artikel	548	2,78	29	31,78	9,59	346	1,98	366	67,2
Summe bzw. Mittelwert		4 523	8,3	56,85	65,15	14,67	17 465	100,00	1 876	31,25

Abbildung 48




Abbildung 49

## Frachtverlust bei 335 km Versandweite





Abbildung 50

## Feste Kosten einer Behälterverwendung in Abhängigkeit von der Lastverwendung



## Kosten in Abhängigkeit von der Verwendung





Abbildung 52

## Kosten einer Verwendung in Abhängigkeit von der Verwendung





## SCHRIFTTUMSVERZEICHNIS.

BRAUNER: Behälterverkehr.

CAPELLE, BAUMANN, FEINDLER:

Zugbildungs- und Zugförderkosten und ihre Wechselbeziehungen.

TECKLENBURG:

Die Betriebskostenrechnung der Deutschen Reichsbahn.

Verkehrstechnische Woche .

Die Reichsbahn.

Verkehrstechnik.

Railway Age.

Das Lastauto.

Organ für Fortschritte im Eisenbahnwesen.

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Der Behälter.

Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure.

Motor.

Modern Transport.

Automobiltechnische Zeitschrift.

Zeitung des Vereins Mitteleuropäischer Eisenbahnverwaltungen.

Der Kraftwagen-Güterfernverkehr.

Wirtschaftsheft 8 der Frankfurter Zeitung.

Richtlinien für Arbeitszeituntersuchungen im Eisenbahn-  
verkehrsdienst.

Dienstvorschrift für den Behälterverkehr.

Märzaufschreibungen 1934 der Deutschen Reichsbahn über den  
Behälterverkehr.

Niederschrift der 25. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft  
"Behälterverkehr" der Deutschen Reichsbahn.

Wirtschaftlichkeit des Fernverkehrs 1934.

Frachtsatztafel für Stückgutsendungen.

Zusammenstellung der Leistungs- und Kostenzahlen der  
Frachtgutumladestellen im Bereich der Oberbetriebsleitung Ost.  
Behälterverwendungsnachweis 1935.

Bericht des ständigen Frachtsatzausschusses zur Prüfung der  
allgemeinen Frachtsatzvorschriften des Deutschen Eisenbahn-  
Güterfrachtsatzes.

Werbeschriften der Deutschen Reichsbahn.

Jahresbericht 1934 des Hauptwagenamtes.

## L e b e n s l a u f

Am 8. Oktober 1910 wurde der Verfasser zu Bunzlau in Schlesien geboren. Nach Ablegung der Reifeprüfung am Askasischen Gymnasium zu Berlin bezog er die Technische Hochschule am gleichen Orte, die er im März 1934 als Diplom-Ingenieur verließ. Es folgte eine halbjährige Tätigkeit als Assistent an der Berliner Hochschule, an die sich eine dreivierteljährige Dienstzeit in der Kriegsmarine anschloß. Seit Oktober 1935 ist der V. bei der Firma Orenstein & Koppel beschäftigt. Die vorliegende Arbeit entstand im Einvernehmen mit der Technischen Hochschule Berlin und der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn.

COLUMBIA  
UNIVERSITY  
LIBRARY

## COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARY

This book is due on the date indicated below, or at the expiration of a definite period after the date of borrowing, as provided by the rules of the Library or by special arrangement with the Librarian in charge.

[illegible]

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES



0044259700

D530:61

K94

Krummel

Beitrag zur Frage der

MSH 01118

NEH

APR 06 1994

MAY 22 1941





*END OF  
TITLE*